

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATA/CE				DATA :	26/06/2026	BDI :	25,57%
		DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATA/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATA/CE				SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
							Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	DOM TIMÓTEO - AMPLIAÇÃO								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,48	R\$ 385,95	R\$ 484,64	R\$ 2.500,96	R\$ 3.140,47
1.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	202,44	R\$ 7,15	R\$ 8,98	R\$ 1.447,45	R\$ 1.817,91
1.1.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	M3	25,65	R\$ 64,08	R\$ 80,47	R\$ 1.643,65	R\$ 2.064,06
1.1.4	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	68,12	R\$ 12,53	R\$ 15,73	R\$ 853,54	R\$ 1.071,53
1.1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	3,78	R\$ 16,70	R\$ 20,97	R\$ 63,13	R\$ 79,27
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	37,55	R\$ 48,92	R\$ 61,43	R\$ 1.836,95	R\$ 2.306,70
1.2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	20,74	R\$ 31,38	R\$ 39,40	R\$ 650,82	R\$ 817,16
1.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
1.3.1	INFRAESTRUTURA								
1.3.1.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	10,82	R\$ 663,36	R\$ 832,98	R\$ 7.177,56	R\$ 9.012,84
1.3.1.2	74074/3	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	Composições Próprias	M2	37,59	R\$ 38,90	R\$ 48,85	R\$ 1.462,25	R\$ 1.836,27
1.3.1.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	41,39	R\$ 45,88	R\$ 57,61	R\$ 1.898,97	R\$ 2.384,48
1.3.1.4	74254/2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	Composições Próprias	KG	621,63	R\$ 5,63	R\$ 7,07	R\$ 3.499,78	R\$ 4.394,92
1.3.1.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	133,47	R\$ 12,09	R\$ 15,18	R\$ 1.613,65	R\$ 2.026,07
1.3.1.6	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	12,42	R\$ 533,00	R\$ 669,29	R\$ 6.619,86	R\$ 8.312,58
1.3.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	12,42	R\$ 159,08	R\$ 199,76	R\$ 1.975,77	R\$ 2.481,02
1.3.1.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	236,54	R\$ 43,25	R\$ 54,31	R\$ 10.230,36	R\$ 12.846,49
1.3.2	SUPERESTRUTURA								
1.3.2.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	70,28	R\$ 123,56	R\$ 155,15	R\$ 8.683,80	R\$ 10.903,94
1.3.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	580,71	R\$ 11,96	R\$ 15,02	R\$ 6.945,29	R\$ 8.722,26
1.3.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	265,03	R\$ 12,09	R\$ 15,18	R\$ 3.204,21	R\$ 4.023,16
1.3.2.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	12,57	R\$ 533,00	R\$ 669,29	R\$ 6.699,81	R\$ 8.412,98
1.3.2.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	12,57	R\$ 268,48	R\$ 337,13	R\$ 3.374,79	R\$ 4.237,72

PLANILHA ORÇAMENTAR...



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE
DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE
LOCAL: SEDE E LOCALIDADES CROATÃ/CE
CLIENTE: MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE

DATA : 26/06/2026 BDI : 25,57%
FONTE: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,40%
SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 99,71% 99,74%
Compostas Próprias 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.3.2.6	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PI FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	M2	187,50	R\$ 141,37	R\$ 177,52	R\$ 26.506,88	R\$ 33.285,00
1.4	PAREDES E PAINÉIS							R\$ 88.304,27	R\$ 110.881,74
1.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	430,42	R\$ 62,98	R\$ 79,08	R\$ 27.107,85	R\$ 34.037,61
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,29	R\$ 1.808,40	R\$ 2.270,81	R\$ 524,44	R\$ 658,53
1.4.3	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	13,20	R\$ 44,20	R\$ 55,50	R\$ 583,44	R\$ 732,60
1.4.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	6,16	R\$ 136,66	R\$ 171,60	R\$ 841,83	R\$ 1.057,06
1.4.5	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	SINAPI	M2	50,40	R\$ 1.175,53	R\$ 1.476,11	R\$ 59.246,71	R\$ 74.395,94
1.5	PORTAS E ESQUADRIAS							R\$ 43.654,96	R\$ 54.617,36
1.5.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	53,34	R\$ 640,10	R\$ 803,77	R\$ 34.142,93	R\$ 42.873,09
1.5.2	112900	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO 8MM	SBC	M2	4,00	R\$ 1.083,48	R\$ 1.360,53	R\$ 4.333,92	R\$ 5.442,12
1.5.3	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	4,80	R\$ 527,57	R\$ 662,47	R\$ 2.532,34	R\$ 3.179,86
1.5.4	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	SINAPI	M2	4,80	R\$ 467,24	R\$ 586,71	R\$ 2.242,75	R\$ 2.816,21
1.5.5	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	8,16	R\$ 49,39	R\$ 62,02	R\$ 403,02	R\$ 506,06
1.6	REVESTIMENTOS							R\$ 66.355,83	R\$ 83.324,37
1.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm PI PAREDE	SEINFRA	M2	864,82	R\$ 7,42	R\$ 9,32	R\$ 6.416,96	R\$ 8.050,12
1.6.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	198,90	R\$ 38,20	R\$ 47,97	R\$ 7.597,98	R\$ 9.541,23
1.6.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	665,92	R\$ 41,35	R\$ 51,92	R\$ 27.535,79	R\$ 34.574,57
1.6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PE/SI/PEL4 - PI PAREDE	SEINFRA	M2	198,90	R\$ 108,24	R\$ 135,92	R\$ 21.528,94	R\$ 27.034,49
1.6.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	198,90	R\$ 11,30	R\$ 14,19	R\$ 2.247,57	R\$ 2.822,39
1.6.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	10,80	R\$ 95,24	R\$ 119,59	R\$ 1.028,59	R\$ 1.291,57
1.7	COBERTURA							R\$ 40.229,97	R\$ 50.516,82
1.7.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	55,20	R\$ 84,11	R\$ 105,62	R\$ 4.642,87	R\$ 5.830,22
1.7.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	154,20	R\$ 67,77	R\$ 85,10	R\$ 10.450,13	R\$ 13.122,42
1.7.3	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 PS	SINAPI	M2	154,20	R\$ 50,06	R\$ 62,86	R\$ 7.719,25	R\$ 9.693,01
1.7.4	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BLSNAGA. AF_03/2024	SINAPI	M	34,10	R\$ 12,96	R\$ 16,27	R\$ 441,94	R\$ 554,81
1.7.5	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	94,98	R\$ 178,73	R\$ 224,43	R\$ 16.975,78	R\$ 21.316,36

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.8	PISO								
1.8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	8,60	R\$ 647,03	R\$ 812,48	R\$ 39.627,33	R\$ 49.760,55
1.8.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	172,00	R\$ 29,60	R\$ 37,17	R\$ 5.564,46	R\$ 6.967,33
1.8.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	125,20	R\$ 127,49	R\$ 160,09	R\$ 15.961,75	R\$ 20.043,27
1.8.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	46,80	R\$ 136,06	R\$ 170,85	R\$ 6.367,61	R\$ 7.966,78
1.8.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	125,20	R\$ 11,30	R\$ 14,19	R\$ 1.414,76	R\$ 1.775,59
1.8.6	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	4,90	R\$ 95,24	R\$ 119,59	R\$ 466,68	R\$ 586,99
1.8.7	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 02/2023	SINAPI	M	74,08	R\$ 9,74	R\$ 12,23	R\$ 721,54	R\$ 906,00
1.8.8	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	5,06	R\$ 161,51	R\$ 202,81	R\$ 817,24	R\$ 1.026,22
1.8.9	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	63,29	R\$ 50,91	R\$ 63,93	R\$ 3.222,09	R\$ 4.046,13
1.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 75.296,67	R\$ 94.559,64
1.9.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	36,00	R\$ 238,04	R\$ 298,91	R\$ 8.569,44	R\$ 10.760,76
1.9.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	36,00	R\$ 256,47	R\$ 322,05	R\$ 9.232,92	R\$ 11.593,80
1.9.3	I6721	RESERVATÓRIO PRÉ-MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M, CISTERNA CAP.=4,5M3, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO, ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23.615,55	R\$ 29.654,05	R\$ 23.615,55	R\$ 29.654,05
1.9.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 667,15	R\$ 837,74	R\$ 667,15	R\$ 837,74
1.9.5	00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 2,5" CM	SINAPI	M2	8,14	R\$ 857,35	R\$ 1.076,57	R\$ 6.978,83	R\$ 8.763,28
1.9.6	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 514,18	R\$ 645,66	R\$ 6.684,34	R\$ 8.393,58
1.9.7	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 13,22	R\$ 16,60	R\$ 171,86	R\$ 215,80
1.9.8	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 465,14	R\$ 584,08	R\$ 2.790,84	R\$ 3.504,46
1.9.9	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 129,24	R\$ 162,29	R\$ 387,72	R\$ 486,87
1.9.10	C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 108,51	R\$ 136,26	R\$ 1.410,63	R\$ 1.771,36
1.9.11	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 59,56	R\$ 74,79	R\$ 1.489,00	R\$ 1.869,75
1.9.12	106779	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	SINAPI	UN	9,00	R\$ 157,72	R\$ 198,05	R\$ 1.419,48	R\$ 1.782,46
1.9.13	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	135,08	R\$ 25,95	R\$ 32,59	R\$ 3.505,33	R\$ 4.402,26
1.9.14	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	88,00	R\$ 12,85	R\$ 15,88	R\$ 1.113,20	R\$ 1.397,44

PLANILHA ORÇAMENTAR...

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE				DATA :	26/06/2026	BDI :	25,57%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATÁ/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE				SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71%	69,74%
					Compostos e Próprios	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.9.15		89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	M	94,56	R\$ 31,02	R\$ 38,95	R\$ 2.933,25	R\$ 3.693,11
1.9.16		89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	62,00	R\$ 18,09	R\$ 22,72	R\$ 1.121,58	R\$ 1.408,64
1.9.17		89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022	SINAPI	M	38,50	R\$ 43,17	R\$ 54,21	R\$ 1.662,05	R\$ 2.087,09
1.9.18		89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	36,00	R\$ 37,94	R\$ 47,64	R\$ 1.365,84	R\$ 1.715,04
1.9.19		104316	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	M	7,00	R\$ 25,38	R\$ 31,87	R\$ 177,66	R\$ 223,09
1.10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 12.433,55	R\$ 15.512,97
1.10.1		C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	23,00	R\$ 8,85	R\$ 11,11	R\$ 203,55	R\$ 255,53
1.10.2		C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	500,00	R\$ 6,91	R\$ 8,68	R\$ 3.455,00	R\$ 4.340,03
1.10.3		C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	100,00	R\$ 9,87	R\$ 12,39	R\$ 987,00	R\$ 1.239,00
1.10.4		C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 24,06	R\$ 30,21	R\$ 120,30	R\$ 151,05
1.10.5		C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 24,06	R\$ 30,21	R\$ 72,18	R\$ 90,63
1.10.6		92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 61,04	R\$ 76,65	R\$ 244,16	R\$ 305,60
1.10.7		C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 18,43	R\$ 23,14	R\$ 276,45	R\$ 347,10
1.10.8		C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 49,03	R\$ 61,57	R\$ 147,09	R\$ 184,71
1.10.9		C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	200,00	R\$ 17,50	R\$ 21,97	R\$ 3.500,00	R\$ 4.394,00
1.10.10		101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 108,30	R\$ 135,99	R\$ 108,30	R\$ 135,99
1.10.11		C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 106,26	R\$ 133,43	R\$ 106,26	R\$ 133,43
1.10.12		C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 99,06	R\$ 124,39	R\$ 990,60	R\$ 1.243,90
1.10.13		I007057	LAMPADA LED HIGHLUMEN 50W E40 BIVOLT BRANCO PHILIPS	Composições Próprias	UN	11,00	R\$ 202,06	R\$ 253,73	R\$ 2.222,66	R\$ 2.791,03
1.11		PINTURA							R\$ 30.255,77	R\$ 37.993,47
1.11.1		INTERNA							R\$ 8.294,13	R\$ 10.414,71
1.11.1.1		C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	153,00	R\$ 12,83	R\$ 16,11	R\$ 1.962,99	R\$ 2.454,83
1.11.1.2		C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	153,00	R\$ 41,38	R\$ 51,96	R\$ 6.331,14	R\$ 7.949,88
1.11.2		EXTERNA							R\$ 21.861,64	R\$ 27.578,76
1.11.2.1		C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	381,08	R\$ 16,25	R\$ 20,41	R\$ 6.192,55	R\$ 7.777,84
1.11.2.2		C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	381,08	R\$ 41,38	R\$ 51,96	R\$ 15.769,09	R\$ 19.803,92

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

ALIANÇA EDITORA

<

ALLAN CLERTON BORGES MESQUITA:0714 3888311

PLANILHA ORÇAMENTAR...



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATA/CE

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATA/CE

LOCAL: SEDE E LOCALIDADES CROATA/CE

CLIENTE: MUNICÍPIO DE CROATA/CE

DATA: 26/06/2026 BDI: 25,57%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2026/08 COM DESONERAÇÃO	98,71%	55,74%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.12	SERVIÇOS DIVERSOS								
1.12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	289,66	R\$ 1,38	R\$ 1,73	R\$ 399,73	R\$ 501,11
2	CHAGAS NUNES - AMPLIAÇÃO								
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	52,71	R\$ 7,15	R\$ 8,98	R\$ 376,88	R\$ 473,34
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	8,39	R\$ 48,92	R\$ 61,43	R\$ 410,44	R\$ 515,40
2.2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	4,90	R\$ 31,38	R\$ 39,40	R\$ 153,76	R\$ 193,05
2.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
2.3.1	INFRAESTRUTURA								
2.3.1.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUBO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,91	R\$ 663,36	R\$ 832,98	R\$ 1.267,02	R\$ 1.590,99
2.3.1.2	74074/3	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	Composições Próprias	M2	7,33	R\$ 38,90	R\$ 48,85	R\$ 285,14	R\$ 359,07
2.3.1.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	8,70	R\$ 45,88	R\$ 57,61	R\$ 399,16	R\$ 501,21
2.3.1.4	74254/2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	Composições Próprias	KG	128,64	R\$ 5,63	R\$ 7,07	R\$ 724,24	R\$ 909,48
2.3.1.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	23,70	R\$ 12,09	R\$ 15,18	R\$ 286,53	R\$ 359,77
2.3.1.6	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,61	R\$ 533,00	R\$ 669,29	R\$ 1.391,13	R\$ 1.746,85
2.3.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,61	R\$ 159,08	R\$ 199,76	R\$ 415,20	R\$ 521,37
2.3.1.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	41,77	R\$ 43,25	R\$ 54,31	R\$ 1.806,55	R\$ 2.268,53
2.3.2	SUPERESTRUTURA								
2.3.2.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	13,17	R\$ 123,56	R\$ 155,15	R\$ 1.627,29	R\$ 2.043,33
2.3.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	142,20	R\$ 11,96	R\$ 15,02	R\$ 1.700,71	R\$ 2.135,84
2.3.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	47,27	R\$ 12,09	R\$ 15,18	R\$ 571,49	R\$ 717,56
2.3.2.4	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,51	R\$ 533,00	R\$ 669,29	R\$ 1.337,83	R\$ 1.679,92
2.3.2.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,51	R\$ 268,48	R\$ 337,13	R\$ 673,88	R\$ 846,20
2.3.2.6	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	M2	23,69	R\$ 132,61	R\$ 166,52	R\$ 3.141,53	R\$ 3.944,86
2.4	PAREDES E PAINÉIS								
								R\$ 25.231,25	R\$ 31.602,52

PLANILHA ORÇAMENTAR

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATAÍ			DATA:	26/06/2026	BDI:	25,57%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATAÍ			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATAÍ			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATAÍ			SINAPI	2026008 COM DESONERAÇÃO	98,71%	50,74%
					Compartilhadas Pública	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	71,61	R\$ 62,98	R\$ 79,08	R\$ 4.510,00	R\$ 5.662,92
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,09	R\$ 1.808,40	R\$ 2.270,81	R\$ 162,76	R\$ 204,37
2.4.3	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10" CM. AF. 03/2024	SINAPI	M	3,40	R\$ 44,20	R\$ 55,50	R\$ 150,28	R\$ 188,70
2.4.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	2,76	R\$ 136,66	R\$ 171,60	R\$ 377,18	R\$ 473,62
2.4.5	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF. 10/2025	SINAPI	M2	17,04	R\$ 1.175,53	R\$ 1.476,11	R\$ 20.031,03	R\$ 25.152,91
2.5	PORTAS E ESQUADRIAS								
2.5.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	17,22	R\$ 640,10	R\$ 803,77	R\$ 11.022,52	R\$ 13.840,92
2.5.2	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	1,30	R\$ 527,57	R\$ 662,47	R\$ 685,84	R\$ 881,21
2.5.3	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 11/2025	SINAPI	M2	1,30	R\$ 467,24	R\$ 586,71	R\$ 607,41	R\$ 762,72
2.5.4	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	1,30	R\$ 49,39	R\$ 62,02	R\$ 64,21	R\$ 80,63
2.6	REVESTIMENTOS								
2.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	229,15	R\$ 7,42	R\$ 9,32	R\$ 1.700,29	R\$ 2.136,88
2.6.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	58,88	R\$ 38,20	R\$ 47,97	R\$ 2.249,22	R\$ 2.824,47
2.6.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	170,27	R\$ 41,35	R\$ 51,92	R\$ 7.040,66	R\$ 8.840,42
2.6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	58,88	R\$ 108,24	R\$ 135,92	R\$ 6.373,17	R\$ 8.002,97
2.6.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	58,88	R\$ 11,30	R\$ 14,19	R\$ 665,34	R\$ 835,51
2.6.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	2,60	R\$ 95,24	R\$ 119,59	R\$ 247,62	R\$ 310,93
2.7	COBERTURA								
2.7.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	15,62	R\$ 84,11	R\$ 105,62	R\$ 1.313,80	R\$ 1.648,78
2.7.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	19,45	R\$ 67,77	R\$ 85,10	R\$ 1.318,13	R\$ 1.655,20
2.7.3	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF. 10/2025 PS	SINAPI	M2	19,45	R\$ 50,06	R\$ 62,86	R\$ 973,67	R\$ 1.222,63
2.7.4	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	34,13	R\$ 178,73	R\$ 224,43	R\$ 6.100,05	R\$ 7.659,80
2.8	PISO								
2.8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,18	R\$ 647,03	R\$ 812,48	R\$ 763,50	R\$ 958,73
2.8.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	52,71	R\$ 29,60	R\$ 37,17	R\$ 1.560,22	R\$ 1.958,23
2.8.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²)	SEINFRA	M2	23,69	R\$ 127,49	R\$ 160,09	R\$ 3.020,24	R\$ 3.792,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE

DESCRIÇÃO:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE

LOCAL:

SEDE E LOCALIDADES CROATÁ/CE

CLIENTE:

MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE

DATA : 26/06/2026

BDI : 25,57%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

SINAPI

2026/06 COM DESONERAÇÃO

99,71%

69,74%

Composições Próprias

PROPRIA

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.8.3	C4439	- PEI-5/PEI-4 P/ PISO							
2.8.4	C3450	PISO CIMENTADO ESP =1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	SEINFRA	M2	29,02	R\$ 58,39	R\$ 73,32	R\$ 1.694,48	R\$ 2.127,75
2.8.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	23,69	R\$ 11,30	R\$ 14,19	R\$ 267,70	R\$ 336,16
2.8.6	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	1,80	R\$ 95,24	R\$ 119,59	R\$ 171,43	R\$ 215,26
2.8.7	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 02/2023	SINAPI	M	5,68	R\$ 9,74	R\$ 12,23	R\$ 55,32	R\$ 68,47
2.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
2.9.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	11,00	R\$ 238,04	R\$ 298,91	R\$ 2.618,44	R\$ 3.286,01
2.9.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	11,00	R\$ 256,47	R\$ 322,05	R\$ 2.821,17	R\$ 3.542,55
2.9.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 667,15	R\$ 837,74	R\$ 2.001,45	R\$ 2.513,22
2.9.4	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 514,18	R\$ 645,66	R\$ 2.056,72	R\$ 2.582,64
2.9.5	C0809	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 485,14	R\$ 584,08	R\$ 1.395,42	R\$ 1.752,24
2.9.6	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 129,24	R\$ 162,29	R\$ 258,48	R\$ 324,58
2.9.7	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 108,51	R\$ 136,26	R\$ 434,04	R\$ 545,04
2.9.8	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 59,56	R\$ 74,79	R\$ 476,48	R\$ 598,32
2.9.9	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 13,22	R\$ 16,60	R\$ 52,88	R\$ 66,40
2.9.10	89356	TUBO PVC, SOLDÁVEL DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	M	33,77	R\$ 25,95	R\$ 32,59	R\$ 876,33	R\$ 1.100,56
2.9.11	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	25,00	R\$ 12,65	R\$ 15,88	R\$ 316,25	R\$ 397,00
2.9.12	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	M	23,64	R\$ 31,02	R\$ 38,95	R\$ 733,31	R\$ 920,78
2.9.13	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 18,09	R\$ 22,72	R\$ 361,80	R\$ 454,40
2.9.14	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	M	15,00	R\$ 43,17	R\$ 54,21	R\$ 647,55	R\$ 813,15
2.9.15	89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	15,00	R\$ 37,94	R\$ 47,64	R\$ 569,10	R\$ 714,60
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
2.10.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 8,85	R\$ 11,11	R\$ 106,20	R\$ 133,32
2.10.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	250,00	R\$ 6,91	R\$ 8,68	R\$ 1.727,50	R\$ 2.170,00
2.10.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	100,00	R\$ 9,87	R\$ 12,39	R\$ 987,00	R\$ 1.238,03

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.10.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 24,06	R\$ 30,21	R\$ 120,30	R\$ 151,05
2.10.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 24,06	R\$ 30,21	R\$ 72,18	R\$ 90,63
2.10.6	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 61,04	R\$ 76,65	R\$ 244,16	R\$ 306,60
2.10.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 18,43	R\$ 23,14	R\$ 184,30	R\$ 231,40
2.10.8	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 49,03	R\$ 61,57	R\$ 147,09	R\$ 184,71
2.10.9	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	120,00	R\$ 17,50	R\$ 21,97	R\$ 2.100,00	R\$ 2.636,40
2.10.10	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 108,30	R\$ 135,99	R\$ 108,30	R\$ 135,99
2.10.11	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 106,26	R\$ 133,43	R\$ 106,26	R\$ 133,43
2.10.12	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 99,06	R\$ 124,39	R\$ 990,60	R\$ 1.243,90
2.10.13	I007057	LAMPADA LED HIGH LUMEN 50W E40 BIVOLT BRANCO PHILIPS	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 202,06	R\$ 253,73	R\$ 1.616,48	R\$ 2.029,84
2.11	PINTURA							R\$ 9.249,61	R\$ 11.615,02
2.11.1	INTERNA							R\$ 3.800,12	R\$ 4.771,71
2.11.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	70,10	R\$ 12,83	R\$ 16,11	R\$ 899,38	R\$ 1.129,31
2.11.1.2	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	70,10	R\$ 41,38	R\$ 51,96	R\$ 2.900,74	R\$ 3.642,40
2.11.2	EXTERNA							R\$ 5.449,49	R\$ 6.843,31
2.11.2.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	94,56	R\$ 16,25	R\$ 20,41	R\$ 1.536,60	R\$ 1.929,97
2.11.2.2	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	94,56	R\$ 41,38	R\$ 51,96	R\$ 3.912,89	R\$ 4.913,34
2.12	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 72,74	R\$ 91,19
2.12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	52,71	R\$ 1,38	R\$ 1,73	R\$ 72,74	R\$ 91,19
3	CAEE - AMPLIAÇÃO							R\$ 119.532,44	R\$ 150.896,35
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 779,70	R\$ 979,24
3.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	100,64	R\$ 7,15	R\$ 8,98	R\$ 719,58	R\$ 903,75
3.1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	3,60	R\$ 16,70	R\$ 20,97	R\$ 60,12	R\$ 75,49
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 721,10	R\$ 905,48
3.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	11,02	R\$ 48,92	R\$ 61,43	R\$ 539,10	R\$ 676,96
3.2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,80	R\$ 31,38	R\$ 39,40	R\$ 182,00	R\$ 228,52

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATÁ/CE
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.3	FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS								
3.3.1	INFRAESTRUTURA								
3.3.1.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREA 1:4	SEINFRA	M3	3,73	R\$ 663,36	R\$ 832,98	R\$ 20.478,91	R\$ 25.715,81
3.3.1.2	74074/3	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	Composições Próprias	M2	12,21	R\$ 38,90	R\$ 48,85	R\$ 474,97	R\$ 586,46
3.3.1.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	12,76	R\$ 45,88	R\$ 57,61	R\$ 585,43	R\$ 735,10
3.3.1.4	74254/2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	Composições Próprias	KG	193,84	R\$ 5,63	R\$ 7,07	R\$ 1.091,32	R\$ 1.370,45
3.3.1.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	46,08	R\$ 12,09	R\$ 15,18	R\$ 557,11	R\$ 699,49
3.3.1.6	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,83	R\$ 533,00	R\$ 669,29	R\$ 2.041,39	R\$ 2.563,38
3.3.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,83	R\$ 159,08	R\$ 199,76	R\$ 609,28	R\$ 785,08
3.3.1.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	81,66	R\$ 43,25	R\$ 54,31	R\$ 3.531,80	R\$ 4.434,95
3.3.2	SUPERESTRUTURA								
3.3.2.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	22,88	R\$ 123,56	R\$ 155,15	R\$ 2.827,05	R\$ 3.549,83
3.3.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	182,68	R\$ 11,96	R\$ 15,02	R\$ 2.184,85	R\$ 2.743,85
3.3.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	72,74	R\$ 12,09	R\$ 15,18	R\$ 879,43	R\$ 1.104,19
3.3.2.4	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,02	R\$ 533,00	R\$ 669,29	R\$ 2.142,66	R\$ 2.690,55
3.3.2.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	4,02	R\$ 268,48	R\$ 337,13	R\$ 1.079,29	R\$ 1.355,26
3.4	PAREDES E PAINÉIS								
3.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	218,24	R\$ 62,98	R\$ 79,08	R\$ 13.744,76	R\$ 17.258,42
3.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,12	R\$ 1.808,40	R\$ 2.270,81	R\$ 217,01	R\$ 272,50
3.4.3	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	3,80	R\$ 44,20	R\$ 55,50	R\$ 167,96	R\$ 210,90
3.4.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	9,60	R\$ 136,66	R\$ 171,60	R\$ 1.311,94	R\$ 1.647,35
3.5	PORTAS E ESQUADRIAS								
3.5.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	7,77	R\$ 640,10	R\$ 803,77	R\$ 4.973,58	R\$ 6.245,29
3.5.2	112900	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO 8MM	SBC	M2	4,00	R\$ 1.083,48	R\$ 1.360,53	R\$ 4.333,92	R\$ 5.442,12
3.5.3	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	3,60	R\$ 49,39	R\$ 62,02	R\$ 177,80	R\$ 223,27
3.6	REVESTIMENTOS								
								R\$ 12.112,33	R\$ 15.208,34



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATA/CE				DATA :	26/06/2026	BDI :	25,57%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATA/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATA/CE				SINAPI	202B/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
					Compartilhada Pública	PROPRIA	0,00%	0,08%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	245,55	R\$ 7,42	R\$ 9,32	R\$ 1.821,98	R\$ 2.288,53
3.6.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	241,95	R\$ 41,35	R\$ 51,92	R\$ 10.004,63	R\$ 12.562,04
3.6.3	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	3,00	R\$ 95,24	R\$ 119,59	R\$ 285,72	R\$ 358,77
3.7	COBERTURA								
3.7.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	16,52	R\$ 84,11	R\$ 105,62	R\$ 1.389,50	R\$ 1.744,84
3.7.2	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	SINAPI	M	38,88	R\$ 12,96	R\$ 16,27	R\$ 503,88	R\$ 632,58
3.7.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	79,59	R\$ 178,73	R\$ 224,43	R\$ 14.225,12	R\$ 17.862,38
3.8	PISO								
3.8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	3,52	R\$ 647,03	R\$ 812,48	R\$ 2.277,55	R\$ 2.859,93
3.8.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	3,52	R\$ 29,60	R\$ 37,17	R\$ 104,19	R\$ 130,84
3.8.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 PISO	SEINFRA	M2	3,52	R\$ 127,49	R\$ 160,09	R\$ 448,76	R\$ 563,52
3.8.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,52	R\$ 11,30	R\$ 14,19	R\$ 39,78	R\$ 49,95
3.8.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	3,70	R\$ 95,24	R\$ 119,59	R\$ 352,39	R\$ 442,48
3.8.6	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	66,17	R\$ 9,74	R\$ 12,23	R\$ 644,50	R\$ 806,26
3.8.7	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	20,90	R\$ 21,59	R\$ 27,11	R\$ 451,23	R\$ 566,60
3.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
3.9.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 256,47	R\$ 322,05	R\$ 256,47	R\$ 322,05
3.9.2	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	10,00	R\$ 25,95	R\$ 32,59	R\$ 259,50	R\$ 325,90
3.9.3	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 12,65	R\$ 15,88	R\$ 37,95	R\$ 47,64
3.9.4	104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	18,00	R\$ 25,38	R\$ 31,87	R\$ 456,84	R\$ 573,66
3.9.5	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 129,24	R\$ 162,29	R\$ 129,24	R\$ 162,29
3.9.6	I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 17,99	R\$ 22,59	R\$ 17,99	R\$ 22,59
3.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
3.10.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	23,00	R\$ 8,85	R\$ 11,11	R\$ 203,55	R\$ 255,53
3.10.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	500,00	R\$ 6,91	R\$ 8,68	R\$ 3.455,00	R\$ 4.340,00
3.10.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	100,00	R\$ 9,87	R\$ 12,39	R\$ 987,00	R\$ 1.239,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.10.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 24,06	R\$ 30,21	R\$ 120,30	R\$ 151,05
3.10.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 24,06	R\$ 30,21	R\$ 72,18	R\$ 90,63
3.10.6	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 61,04	R\$ 76,65	R\$ 244,16	R\$ 306,60
3.10.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 18,43	R\$ 23,14	R\$ 276,45	R\$ 347,10
3.10.8	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 49,03	R\$ 61,57	R\$ 147,09	R\$ 184,71
3.10.9	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	200,00	R\$ 17,50	R\$ 21,97	R\$ 3.500,00	R\$ 4.394,03
3.10.10	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 108,30	R\$ 135,99	R\$ 108,30	R\$ 135,99
3.10.11	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 106,26	R\$ 133,43	R\$ 106,26	R\$ 133,43
3.10.12	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 99,06	R\$ 124,39	R\$ 990,60	R\$ 1.243,90
3.10.13	I007057	LAMPADA LED HIGH-LUMEN 50W E40 BIVOLT BRANCO PHILIPS	Composições Próprias	UN	12,00	R\$ 202,06	R\$ 253,73	R\$ 2.424,72	R\$ 3.044,76
3.11	PINTURA							R\$ 23.652,01	R\$ 29.769,24
3.11.1	INTERNA							R\$ 12.668,88	R\$ 15.907,96
3.11.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	233,70	R\$ 12,83	R\$ 16,11	R\$ 2.998,37	R\$ 3.764,91
3.11.1.2	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	233,70	R\$ 41,38	R\$ 51,96	R\$ 9.670,51	R\$ 12.143,05
3.11.2	EXTERNA							R\$ 10.983,13	R\$ 13.792,28
3.11.2.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	190,58	R\$ 16,25	R\$ 20,41	R\$ 3.096,93	R\$ 3.899,74
3.11.2.2	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	190,58	R\$ 41,38	R\$ 51,96	R\$ 7.886,20	R\$ 9.902,54
3.12	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO							R\$ 2.492,04	R\$ 3.129,26
3.12.1	C3642	CARROSSEL ESPECIAL C/04 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 977,71	R\$ 1.227,71	R\$ 977,71	R\$ 1.227,71
3.12.2	C3641	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 701,91	R\$ 881,39	R\$ 701,91	R\$ 881,39
3.12.3	C3645	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 812,42	R\$ 1.020,16	R\$ 812,42	R\$ 1.020,16
3.13	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 138,88	R\$ 174,11
3.13.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	100,64	R\$ 1,38	R\$ 1,73	R\$ 138,88	R\$ 174,11
4	LAGOA DA CRUZ - AMPLIAÇÃO							R\$ 299.220,35	R\$ 375.732,79
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.313,24	R\$ 1.849,36
4.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	183,67	R\$ 7,15	R\$ 8,98	R\$ 1.313,24	R\$ 1.849,36

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
4.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	16,21	R\$ 48,92	R\$ 61,43	R\$ 792,99	R\$ 995,78
4.2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	8,02	R\$ 31,38	R\$ 39,40	R\$ 251,67	R\$ 315,99
4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
4.3.1	INFRAESTRUTURA								
4.3.1.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA 1:4	SEINFRA	M3	6,49	R\$ 663,36	R\$ 832,98	R\$ 4.305,21	R\$ 5.406,04
4.3.1.2	74074/3	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL 5X	Composições Próprias	M2	20,07	R\$ 38,90	R\$ 48,85	R\$ 780,72	R\$ 980,42
4.3.1.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	19,85	R\$ 45,88	R\$ 57,61	R\$ 910,72	R\$ 1.143,56
4.3.1.4	74254/2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	Composições Próprias	KG	305,39	R\$ 5,63	R\$ 7,07	R\$ 1.719,35	R\$ 2.159,11
4.3.1.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	80,13	R\$ 12,09	R\$ 15,18	R\$ 968,77	R\$ 1.216,37
4.3.1.6	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,95	R\$ 533,00	R\$ 669,29	R\$ 3.171,35	R\$ 3.982,28
4.3.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	5,95	R\$ 159,08	R\$ 199,76	R\$ 946,53	R\$ 1.188,57
4.3.1.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	142,00	R\$ 43,25	R\$ 54,31	R\$ 6.141,50	R\$ 7.712,02
4.3.2	SUPERESTRUTURA								
4.3.2.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL 5X	SEINFRA	M2	36,49	R\$ 123,56	R\$ 155,15	R\$ 4.508,70	R\$ 5.661,42
4.3.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	290,51	R\$ 11,96	R\$ 15,02	R\$ 3.474,50	R\$ 4.363,46
4.3.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	115,68	R\$ 12,09	R\$ 15,18	R\$ 1.398,57	R\$ 1.766,02
4.3.2.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	6,49	R\$ 533,00	R\$ 669,29	R\$ 3.459,17	R\$ 4.343,69
4.3.2.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	6,49	R\$ 268,48	R\$ 337,13	R\$ 1.742,44	R\$ 2.187,97
4.3.2.6	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	M2	37,70	R\$ 132,34	R\$ 166,18	R\$ 4.989,22	R\$ 6.264,99
4.3.2.7	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	M2	134,50	R\$ 132,61	R\$ 166,52	R\$ 17.836,05	R\$ 22.396,94
4.4	PAREDES E PAINÉIS								
4.4.1	C0073	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	297,46	R\$ 62,98	R\$ 79,08	R\$ 18.734,03	R\$ 23.523,14
4.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,49	R\$ 1.808,40	R\$ 2.270,81	R\$ 886,12	R\$ 1.112,70
4.4.3	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	26,80	R\$ 44,20	R\$ 55,50	R\$ 1.184,56	R\$ 1.487,40
4.4.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	7,57	R\$ 136,66	R\$ 171,60	R\$ 1.034,52	R\$ 1.299,01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.4.5	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, AF_10/2025	SINAPI	M2	14,22	R\$ 1.175,53	R\$ 1.476,11	R\$ 16.716,04	R\$ 20.990,28
4.5	PORTAS E ESQUADRIAS								
4.5.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	11,34	R\$ 640,10	R\$ 803,77	R\$ 7.258,73	R\$ 9.114,75
4.5.2	112900	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO 8MM	SBC	M2	19,20	R\$ 1.083,48	R\$ 1.360,53	R\$ 20.802,82	R\$ 26.122,18
4.5.3	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 527,57	R\$ 662,47	R\$ 1.582,71	R\$ 1.987,41
4.5.4	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	SINAPI	M2	3,00	R\$ 467,24	R\$ 586,71	R\$ 1.401,72	R\$ 1.760,13
4.5.5	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	22,20	R\$ 49,39	R\$ 62,02	R\$ 1.096,46	R\$ 1.376,84
4.6	REVESTIMENTOS								
4.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	594,92	R\$ 7,42	R\$ 9,32	R\$ 4.414,31	R\$ 5.544,65
4.6.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	159,64	R\$ 38,20	R\$ 47,97	R\$ 6.060,05	R\$ 7.609,96
4.6.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	436,28	R\$ 41,35	R\$ 51,92	R\$ 18.040,18	R\$ 22.651,66
4.6.4	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	39,29	R\$ 124,60	R\$ 156,46	R\$ 4.895,53	R\$ 6.147,31
4.6.5	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	64,38	R\$ 106,37	R\$ 133,57	R\$ 8.648,10	R\$ 8.599,24
4.6.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	62,08	R\$ 108,24	R\$ 135,92	R\$ 6.719,54	R\$ 8.437,91
4.6.7	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	39,29	R\$ 20,66	R\$ 25,94	R\$ 811,73	R\$ 1.019,18
4.6.8	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	64,38	R\$ 12,35	R\$ 15,51	R\$ 795,09	R\$ 998,53
4.6.9	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	62,08	R\$ 11,30	R\$ 14,19	R\$ 701,50	R\$ 880,92
4.6.10	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	22,00	R\$ 95,24	R\$ 119,59	R\$ 2.095,26	R\$ 2.630,98
4.7	COBERTURA								
4.7.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	23,48	R\$ 84,11	R\$ 105,62	R\$ 1.974,90	R\$ 2.479,96
4.7.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	167,54	R\$ 67,77	R\$ 85,10	R\$ 11.354,19	R\$ 14.257,65
4.7.3	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA, AF_10/2025_P5	SINAPI	M2	167,54	R\$ 50,06	R\$ 62,86	R\$ 8.387,05	R\$ 10.531,56
4.8	PISO								
4.8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	16,53	R\$ 647,03	R\$ 812,48	R\$ 10.695,41	R\$ 13.430,29
4.8.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	183,66	R\$ 29,60	R\$ 37,17	R\$ 5.436,34	R\$ 6.825,64

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁVE

DESCRIÇÃO:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁVE

LOCAL:

SEDE E LOCALIDADES CROATÁVE

CLIENTE:

MUNICÍPIO DE CROATÁVE

DATA : 26/06/2026

BDI : 25,57%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

SINAPI

2026/08 COM DESONERAÇÃO

98,71%

59,74%

Compartilhadas

Própria

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.8.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	156,16	R\$ 127,49	R\$ 160,09	R\$ 19.908,84	R\$ 24.899,65
4.8.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	27,50	R\$ 136,06	R\$ 170,85	R\$ 3.741,65	R\$ 4.698,38
4.8.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	156,16	R\$ 11,30	R\$ 14,19	R\$ 1.764,61	R\$ 2.215,91
4.8.6	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	5,40	R\$ 95,24	R\$ 119,59	R\$ 514,30	R\$ 645,79
4.8.7	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 02/2023	SINAPI	M	20,40	R\$ 9,74	R\$ 12,23	R\$ 198,70	R\$ 249,49
4.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 21.485,88	R\$ 26.980,11
4.9.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	R\$ 238,04	R\$ 298,91	R\$ 2.856,48	R\$ 3.586,92
4.9.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	R\$ 256,47	R\$ 322,05	R\$ 3.077,64	R\$ 3.864,60
4.9.3	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 545,73	R\$ 685,27	R\$ 545,73	R\$ 685,27
4.9.4	00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 2,5" CM	SINAPI	M2	3,96	R\$ 857,35	R\$ 1.076,57	R\$ 3.395,11	R\$ 4.263,22
4.9.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 514,18	R\$ 645,66	R\$ 2.056,72	R\$ 2.582,64
4.9.6	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 13,22	R\$ 16,60	R\$ 52,88	R\$ 65,40
4.9.7	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 495,14	R\$ 584,08	R\$ 1.395,42	R\$ 1.752,24
4.9.8	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CAÑOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 129,24	R\$ 162,29	R\$ 258,48	R\$ 324,58
4.9.9	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CAÑOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 108,51	R\$ 136,26	R\$ 434,04	R\$ 545,04
4.9.10	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 59,56	R\$ 74,79	R\$ 476,48	R\$ 598,32
4.9.11	106779	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	4,00	R\$ 157,72	R\$ 198,05	R\$ 630,88	R\$ 792,20
4.9.12	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	75,00	R\$ 25,95	R\$ 32,59	R\$ 1.946,25	R\$ 2.444,25
4.9.13	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	45,00	R\$ 12,65	R\$ 15,88	R\$ 569,25	R\$ 714,60
4.9.14	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	45,00	R\$ 31,02	R\$ 38,95	R\$ 1.395,90	R\$ 1.752,75
4.9.15	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	30,00	R\$ 18,09	R\$ 22,72	R\$ 542,70	R\$ 681,60
4.9.16	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	20,00	R\$ 43,17	R\$ 54,21	R\$ 863,40	R\$ 1.094,20
4.9.17	89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 37,94	R\$ 47,64	R\$ 379,40	R\$ 476,40
4.9.18	104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	24,00	R\$ 25,38	R\$ 31,87	R\$ 609,12	R\$ 764,88
4.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 10.093,71	R\$ 12.674,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATAICE

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATAICE

LOCAL: SEDE E LOCALIDADES CROATAICE

CLIENTE: MUNICÍPIO DE CROATAICE

DATA: 26/06/2026

VERSÃO

BDI: 25,57%

FONTE
SEINFRA
SINAPI
Composições
Próprias

028.1 COM DESONERAÇÃO

HORA

MES

84,44%

47,48%

99,71%

59,74%

0,00%

0,00%

PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2.1	C2784	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	15,80	R\$ 48,92	R\$ 61,43	R\$ 772,94	R\$ 970,59
5.2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	8,78	R\$ 31,38	R\$ 39,40	R\$ 275,52	R\$ 345,93
5.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
5.3.1	INFRAESTRUTURA								
5.3.1.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	4,46	R\$ 663,36	R\$ 832,98	R\$ 2.958,59	R\$ 3.715,09
5.3.1.2	74074/3	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	Composições Próprias	M2	15,64	R\$ 38,90	R\$ 48,85	R\$ 608,40	R\$ 764,01
5.3.1.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	17,33	R\$ 45,88	R\$ 57,61	R\$ 795,10	R\$ 996,38
5.3.1.4	74254/2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	Composições Próprias	KG	259,88	R\$ 5,63	R\$ 7,07	R\$ 1.463,12	R\$ 1.837,35
5.3.1.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	55,09	R\$ 12,09	R\$ 15,18	R\$ 666,04	R\$ 836,27
5.3.1.6	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,20	R\$ 533,00	R\$ 669,29	R\$ 2.771,60	R\$ 3.490,31
5.3.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	5,20	R\$ 159,08	R\$ 199,76	R\$ 827,22	R\$ 1.038,75
5.3.1.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023	SINAPI	M2	97,63	R\$ 43,25	R\$ 54,31	R\$ 4.222,50	R\$ 5.302,29
5.3.2	SUPERESTRUTURA								
5.3.2.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	SEINFRA	M2	31,02	R\$ 123,56	R\$ 155,15	R\$ 3.832,83	R\$ 4.812,75
5.3.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	248,72	R\$ 11,96	R\$ 15,02	R\$ 2.974,69	R\$ 3.735,77
5.3.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	99,04	R\$ 12,09	R\$ 15,18	R\$ 1.197,39	R\$ 1.503,43
5.3.2.4	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,36	R\$ 533,00	R\$ 669,29	R\$ 2.856,88	R\$ 3.587,39
5.3.2.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	5,36	R\$ 268,48	R\$ 337,13	R\$ 1.439,05	R\$ 1.807,02
5.3.2.6	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	M2	77,51	R\$ 132,61	R\$ 166,52	R\$ 10.278,60	R\$ 12.906,97
5.4	PAREDES E PAINÉIS								
5.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	196,35	R\$ 62,98	R\$ 79,08	R\$ 12.366,12	R\$ 15.527,35
5.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,22	R\$ 1.808,40	R\$ 2.270,81	R\$ 397,85	R\$ 499,58
5.4.3	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	9,60	R\$ 44,20	R\$ 55,50	R\$ 424,32	R\$ 532,80
5.4.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	5,07	R\$ 136,66	R\$ 171,60	R\$ 692,87	R\$ 870,01
5.5	PORTAS E ESQUADRIAS								
5.5.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	7,56	R\$ 640,10	R\$ 803,77	R\$ 4.839,16	R\$ 6.076,50

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.9.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R\$ 256,47	R\$ 322,05	R\$ 2.051,76	R\$ 2.576,40
5.9.3	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 545,73	R\$ 685,27	R\$ 545,73	R\$ 685,27
5.9.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 667,15	R\$ 837,74	R\$ 1.334,30	R\$ 1.675,48
5.9.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 514,18	R\$ 645,66	R\$ 1.028,36	R\$ 1.291,32
5.9.6	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 465,14	R\$ 584,08	R\$ 930,28	R\$ 1.168,16
5.9.7	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 129,24	R\$ 162,29	R\$ 258,48	R\$ 324,58
5.9.8	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMP. CEGA)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 59,56	R\$ 74,79	R\$ 178,68	R\$ 224,37
5.9.9	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	40,00	R\$ 25,95	R\$ 32,59	R\$ 1.038,00	R\$ 1.303,60
5.9.10	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 12,65	R\$ 15,88	R\$ 253,00	R\$ 317,60
5.9.11	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	M	20,00	R\$ 31,02	R\$ 38,95	R\$ 620,40	R\$ 779,00
5.9.12	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 18,09	R\$ 22,72	R\$ 180,90	R\$ 227,20
5.9.13	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	M	20,00	R\$ 43,17	R\$ 54,21	R\$ 863,40	R\$ 1.084,20
5.9.14	89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 37,94	R\$ 47,64	R\$ 379,40	R\$ 476,40
5.9.15	104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	M	12,00	R\$ 25,38	R\$ 31,87	R\$ 304,56	R\$ 382,44
5.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 9.021,42	R\$ 11.327,91
5.10.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 8,85	R\$ 11,11	R\$ 88,50	R\$ 111,10
5.10.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	150,00	R\$ 6,91	R\$ 8,68	R\$ 1.036,50	R\$ 1.302,00
5.10.3	C0637	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	50,00	R\$ 9,87	R\$ 12,39	R\$ 493,50	R\$ 619,50
5.10.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 24,06	R\$ 30,21	R\$ 72,18	R\$ 90,63
5.10.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 24,06	R\$ 30,21	R\$ 48,12	R\$ 60,42
5.10.6	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 61,04	R\$ 76,65	R\$ 305,20	R\$ 383,25
5.10.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 18,43	R\$ 23,14	R\$ 276,45	R\$ 347,10
5.10.8	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 49,03	R\$ 61,57	R\$ 147,09	R\$ 184,71
5.10.9	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	120,00	R\$ 17,50	R\$ 21,97	R\$ 2.100,00	R\$ 2.636,40
5.10.10	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 108,30	R\$ 135,99	R\$ 108,30	R\$ 135,99

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁCE
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁCE
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATÁCE
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁCE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.10.11	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 106,26	R\$ 133,43	R\$ 106,26	R\$ 133,43
5.10.12	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 99,06	R\$ 124,39	R\$ 198,12	R\$ 248,78
5.10.13	I007057	LAMPADA LED HIGHLUMEN 50W E40 BIVOLT BRANCO PHILIPS	Composições Próprias	UN	20,00	R\$ 202,06	R\$ 253,73	R\$ 4.041,20	R\$ 5.074,60
5.11	PINTURA							R\$ 26.194,06	R\$ 32.891,50
5.11.1	INTERNA							R\$ 15.031,13	R\$ 18.873,92
5.11.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	173,35	R\$ 12,83	R\$ 16,11	R\$ 2.224,08	R\$ 2.792,67
5.11.1.2	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	230,54	R\$ 41,38	R\$ 51,96	R\$ 9.539,75	R\$ 11.978,86
5.11.1.3	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	SINAPI	M2	143,24	R\$ 22,81	R\$ 28,64	R\$ 3.267,30	R\$ 4.102,39
5.11.2	EXTERNA							R\$ 11.162,93	R\$ 14.917,58
5.11.2.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	146,94	R\$ 16,25	R\$ 20,41	R\$ 2.387,78	R\$ 2.999,05
5.11.2.2	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	146,94	R\$ 41,38	R\$ 51,96	R\$ 6.080,38	R\$ 7.635,03
5.11.2.3	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	SINAPI	M2	118,14	R\$ 22,81	R\$ 28,64	R\$ 2.694,77	R\$ 3.383,53
5.12	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 197,67	R\$ 247,81
5.12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	143,24	R\$ 1,38	R\$ 1,73	R\$ 197,67	R\$ 247,81
6	BAIXO - AMPLIAÇÃO							R\$ 33.643,63	R\$ 42.246,12
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 112,11	R\$ 140,81
6.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	15,68	R\$ 7,15	R\$ 8,98	R\$ 112,11	R\$ 140,81
6.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 402,09	R\$ 504,89
6.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	5,91	R\$ 48,92	R\$ 61,43	R\$ 289,12	R\$ 363,05
6.2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	3,60	R\$ 31,38	R\$ 39,40	R\$ 112,97	R\$ 141,84
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							R\$ 8.485,04	R\$ 10.667,30
6.3.1	INFRAESTRUTURA							R\$ 3.544,46	R\$ 4.450,80
6.3.1.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUBOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA 1/4	SEINFRA	M3	1,05	R\$ 663,36	R\$ 832,98	R\$ 696,53	R\$ 874,63
6.3.1.2	74074/3	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	Composições Próprias	M2	4,54	R\$ 38,90	R\$ 48,85	R\$ 176,61	R\$ 221,78
6.3.1.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	5,81	R\$ 45,88	R\$ 57,61	R\$ 266,56	R\$ 334,71
6.3.1.4	74254/2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	Composições Próprias	KG	84,62	R\$ 5,63	R\$ 7,07	R\$ 476,41	R\$ 598,26


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROÁCIA			DATA :	26/06/2026	BDI :	25,57%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROÁCIA			FONTE	SEINFRA	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROÁCIA			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROÁCIA			SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	2026/06 COM DESONERAÇÃO	59,74%
					Compartilhadas	PROPRIA	0,00%	0,00%
					Página			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.3.1.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	12,96	R\$ 12,09	R\$ 15,18	R\$ 156,69	R\$ 196,73
6.3.1.6	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,74	R\$ 533,00	R\$ 669,29	R\$ 927,42	R\$ 1.164,56
6.3.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,74	R\$ 159,08	R\$ 199,76	R\$ 276,80	R\$ 347,58
6.3.1.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	13,12	R\$ 43,25	R\$ 54,31	R\$ 567,44	R\$ 712,55
6.3.2	SUPERESTRUTURA								
6.3.2.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL 5X	SEINFRA	M2	9,55	R\$ 123,56	R\$ 155,15	R\$ 1.180,00	R\$ 1.481,68
6.3.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	77,18	R\$ 11,96	R\$ 15,02	R\$ 923,07	R\$ 1.159,24
6.3.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	30,74	R\$ 12,09	R\$ 15,18	R\$ 371,65	R\$ 466,63
6.3.2.4	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,60	R\$ 533,00	R\$ 669,29	R\$ 852,80	R\$ 1.070,86
6.3.2.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,60	R\$ 268,48	R\$ 337,13	R\$ 429,57	R\$ 539,41
6.3.2.6	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIXADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	M2	9,00	R\$ 132,61	R\$ 166,52	R\$ 1.193,49	R\$ 1.498,66
6.4	PAREDES E PAINÉIS								
6.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	39,36	R\$ 62,98	R\$ 79,08	R\$ 2.478,89	R\$ 3.112,59
6.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,05	R\$ 1.808,40	R\$ 2.270,81	R\$ 90,42	R\$ 113,54
6.4.3	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	1,80	R\$ 44,20	R\$ 55,50	R\$ 79,56	R\$ 99,90
6.5	PORTAS E ESQUADRIAS								
6.5.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	1,89	R\$ 640,10	R\$ 803,77	R\$ 1.209,79	R\$ 1.519,13
6.5.2	112900	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO 8MM	SBC	M2	1,68	R\$ 1.083,48	R\$ 1.360,53	R\$ 1.820,25	R\$ 2.285,69
6.5.3	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 49,39	R\$ 62,02	R\$ 82,98	R\$ 104,19
6.6	REVESTIMENTOS								
6.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	78,72	R\$ 7,42	R\$ 9,32	R\$ 584,10	R\$ 733,67
6.6.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	78,72	R\$ 41,35	R\$ 51,92	R\$ 3.255,07	R\$ 4.087,14
6.6.3	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	1,40	R\$ 95,24	R\$ 119,59	R\$ 133,34	R\$ 167,43
6.7	COBERTURA								
6.7.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	8,16	R\$ 84,11	R\$ 105,62	R\$ 686,34	R\$ 861,86
6.7.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	23,47	R\$ 178,73	R\$ 224,43	R\$ 4.194,79	R\$ 5.267,37

[illegible]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEMI BDI	COM BDI	SEMI BDI	COM BDI
6.11.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	15,68	R\$ 1,38	R\$ 1,73	R\$ 21,64	R\$ 27,13
7	SANTA TEREZA - AMPLIAÇÃO								
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
7.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	6,34	R\$ 7,15	R\$ 8,98	R\$ 45,33	R\$ 56,93
7.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
7.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	4,05	R\$ 48,92	R\$ 61,43	R\$ 198,13	R\$ 248,79
7.2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	2,42	R\$ 31,38	R\$ 39,40	R\$ 75,94	R\$ 95,35
7.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
7.3.1	INFRAESTRUTURA								
7.3.1.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,81	R\$ 663,36	R\$ 832,98	R\$ 537,32	R\$ 674,71
7.3.1.2	74074/3	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	Composições Próprias	M2	3,30	R\$ 38,90	R\$ 48,85	R\$ 128,37	R\$ 161,21
7.3.1.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	4,08	R\$ 45,88	R\$ 57,61	R\$ 187,19	R\$ 235,05
7.3.1.4	74254/2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	Composições Próprias	KG	59,82	R\$ 5,63	R\$ 7,07	R\$ 336,79	R\$ 422,93
7.3.1.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	9,99	R\$ 12,09	R\$ 15,18	R\$ 120,78	R\$ 151,65
7.3.1.6	C0843	CONCRETO PMIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,23	R\$ 533,00	R\$ 669,29	R\$ 655,59	R\$ 823,23
7.3.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVação	SEINFRA	M3	1,23	R\$ 159,08	R\$ 199,76	R\$ 195,67	R\$ 245,70
7.3.1.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	7,59	R\$ 43,25	R\$ 54,31	R\$ 328,27	R\$ 412,21
7.3.2	SUPERESTRUTURA								
7.3.2.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	6,80	R\$ 123,56	R\$ 155,15	R\$ 840,21	R\$ 1.055,02
7.3.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	54,86	R\$ 11,96	R\$ 15,02	R\$ 656,13	R\$ 824,00
7.3.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	21,84	R\$ 12,09	R\$ 15,18	R\$ 264,05	R\$ 331,53
7.3.2.4	C0843	CONCRETO PMIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,15	R\$ 533,00	R\$ 669,29	R\$ 612,95	R\$ 769,68
7.3.2.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVação	SEINFRA	M3	1,15	R\$ 268,48	R\$ 337,13	R\$ 308,75	R\$ 387,70
7.3.2.6	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	M2	6,34	R\$ 132,34	R\$ 166,18	R\$ 839,04	R\$ 1.053,58
7.4	PAREDES E PAINÉIS								
7.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	30,36	R\$ 62,98	R\$ 79,08	R\$ 1.912,07	R\$ 2.400,87



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATACE				
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATACE				
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATACE				
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATACE				
		DATA :	26/06/2026	BDI :	25,57%
		PONTE	VERSÃO	HORA	MÊS
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	99,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,08%

[illegible]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁCE			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁCE			
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATÁCE			
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁCE			
DATA :		26/06/2026	BDI :	25,57%
FONTE		VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI		2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$			
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI		
7.9.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 238,04	R\$ 298,91	R\$ 714,12	R\$ 896,73		
7.9.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 256,47	R\$ 322,05	R\$ 769,41	R\$ 986,15		
7.9.3	C1618	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 667,15	R\$ 837,74	R\$ 667,15	R\$ 837,74		
7.9.4	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 514,18	R\$ 645,66	R\$ 514,18	R\$ 645,66		
7.9.5	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 465,14	R\$ 584,08	R\$ 465,14	R\$ 584,08		
7.9.6	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 129,24	R\$ 162,29	R\$ 129,24	R\$ 162,29		
7.9.7	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 160 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 59,56	R\$ 74,79	R\$ 59,56	R\$ 74,79		
7.9.8	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	20,00	R\$ 25,95	R\$ 32,59	R\$ 519,00	R\$ 651,80		
7.9.9	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 12,65	R\$ 15,88	R\$ 101,20	R\$ 127,04		
7.9.10	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	M	10,00	R\$ 31,02	R\$ 38,95	R\$ 310,20	R\$ 389,50		
7.9.11	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 18,09	R\$ 22,72	R\$ 90,45	R\$ 113,60		
7.9.12	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	M	8,00	R\$ 43,17	R\$ 54,21	R\$ 345,36	R\$ 433,68		
7.9.13	89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 37,94	R\$ 47,64	R\$ 151,76	R\$ 190,56		
7.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 1.021,59	R\$ 1.282,76	
7.10.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 8,85	R\$ 11,11	R\$ 26,55	R\$ 33,33		
7.10.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	20,00	R\$ 6,91	R\$ 8,68	R\$ 139,20	R\$ 173,60		
7.10.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	10,00	R\$ 9,87	R\$ 12,39	R\$ 98,70	R\$ 123,90		
7.10.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 24,06	R\$ 30,21	R\$ 24,06	R\$ 30,21		
7.10.5	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 18,43	R\$ 23,14	R\$ 18,43	R\$ 23,14		
7.10.6	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 49,03	R\$ 61,57	R\$ 49,03	R\$ 61,57		
7.10.7	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	15,00	R\$ 17,50	R\$ 21,97	R\$ 262,50	R\$ 329,55		
7.10.8	I007057	LAMPADA LED HIGHT LUMEN 50W E40 BIVOLT BRANCO PHILIPS	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 202,06	R\$ 253,73	R\$ 404,12	R\$ 507,46		
7.11	PINTURA									R\$ 2.089,54	R\$ 2.623,96
7.11.1	INTERNA									R\$ 339,89	R\$ 428,80
7.11.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	6,27	R\$ 12,83	R\$ 16,11	R\$ 80,44	R\$ 101,01		

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	DATA : 26/06/2026		BDI : 25,57%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	PONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATÁ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

1.1.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

	AREA	QTD
PLACA DE OBRA	AREA*1	6,48
		6,48

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,48

1.1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

	AREA	QTD
SALA AEE	AREA*1	46,20
VESTIÁRIO	AREA*1	156,24
		202,44

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 202,44

1.1.3. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

	COMP	ESP	ALT	QTD
PAREDES	COMP*ESP*ALT	61,06	0,14	3,00
				25,65

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,65

1.1.4. C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

	AREA	QTD
CANTINA, COZINHA E AEE	AREA*1	68,12
		68,12

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 68,12

1.1.5. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

	LARG	ALT	QTD	QTD
PORTAS COZINHA	LARG*ALT*QTD	0,90	2,10	2,00
				3,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,78

1.2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

	COMP	LARG	ALT	QTD	QTD
SAPATAS VEST	COMP*LARG*ALT*QTD	0,90	0,90	1,00	23,00
BALDRAME VEST	COMP*LARG*ALT*QTD	101,82	0,20	0,40	1,00
SAPATAS AEE	COMP*LARG*ALT*QTD	0,90	0,90	1,00	10,00
BALDRAME AEE	COMP*LARG*ALT*QTD	33,34	0,20	0,40	1,00
					37,55

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 37,55

1.2.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	DATA : 26/06/2026		BDI : 25,57%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	PONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATÁ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	DATA : 26/06/2026		BDI : 25,57%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATÁ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		COMP	LARG	QTD
VESTIÁRIO	(COMP*LARG)*2	15,00	4,71	141,30
SALA AEE	COMP*LARG	7,36	5,28	38,86
WC AEE	COMP*LARG	2,64	2,78	7,34
				187,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 187.50

1.4.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

LCP*10000/(PER*ALT)		PER	ALT	QTD
VESTIÁRIO	PER*ALT	87,62	3,70	324,19
SALA AEE	PER*ALT	35,41	3,00	106,23
				430,42

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 430.42

1.4.2. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

		COMP	LARG	ESP	QTD
VÃOS PORTAS	COMP*LARG*ESP	8,20	0,14	0,10	0,11
VÃOS JANELAS	COMP*LARG*ESP	13,20	0,14	0,10	0,18
					0,29

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0.29

1.4.3. 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

		COMP	QTD
VÃOS JANELAS	COMP*1	13,20	13,20
			13,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13.20

4.4. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

		PER	LARG	QTD
PLATIBANDA VEST	PER*LARG	44,00	0,14	6,16
				6,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,16

1.4.5. 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF 10/2025 (M2)

		AREA	QTD	QTD
WC	AREA*QTD	2,52	20,00	50,40
				50,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50.40

1.5.1. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	DATA : 26/06/2026		BDI : 25,57%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATÁ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		LARG	ALT	QTD	QTD
PORTAS WC	LARG*ALT*QTD	0,80	2,10	20,00	33,60
PORTAS WC CANTO	LARG*ALT*QTD	0,90	2,10	4,00	7,56
PORTAS VESTIARIO	LARG*ALT*QTD	1,00	2,10	4,00	8,40
PORTAS AEE	LARG*ALT*QTD	0,90	2,10	2,00	3,78
					53,34

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 53,34

1.5.2. COM-06576065 JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO 8MM (M2)

		LARG	ALT	QTD	QTD
AEE	LARG*ALT*QTD	2,00	1,00	2,00	4,00
					4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.00

1.5.3. C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

		LARG	ALT	QTD	QTD
BASCULANTE VEST	LARG*ALT*QTD	2,00	0,60	4,00	4,80
					4,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,80

1.5.4. 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 (M2)

		LARG	ALT	QTD	QTD
BASCULANTE VEST	LARG*ALT*QTD	2,00	0,60	4,00	4,80
					4,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.80

1.5.5. C1873 PELÍCULA DE INSULFILM (M2)

		LARG	ALT	QTD	QTD
AEE	LARG*ALT*QTD	1,40	1,20	2,00	3,36
BASCULANTE VEST	LARG*ALT*QTD	2,00	0,60	4,00	4,80
					8,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,16

1.6.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		PER	ALT	QTD
VESTIARIO	PER*ALT	176,20	3,70	651,94
AEE	PER*ALT	70,96	3,00	212,88
				864,82

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 864,82

1.6.2. C1220 EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	DATA : 26/06/2026		BDI : 25,57%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATÁ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		LARG	ALT	QTD	QTD
PORTAS WC	LARG*ALT*QTD	0,80	2,10	20,00	33,60
PORTAS WC CANTO	LARG*ALT*QTD	0,90	2,10	4,00	7,56
PORTAS VESTIARIO	LARG*ALT*QTD	1,00	2,10	4,00	8,40
PORTAS AEE	LARG*ALT*QTD	0,90	2,10	2,00	3,78
					53,34

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 53.34

1.5.2. COM-06576065 JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO 8MM (M2)

		LARG	ALT	QTD	QTD
AEE	LARG*ALT*QTD	2,00	1,00	2,00	4,00
					4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.00

1.5.3. C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

		LARG	ALT	QTD	QTD
BASCULANTE VEST	LARG*ALT*QTD	2,00	0,60	4,00	4,80
					4,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,80

1.5.4. 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 (M2)

		LARG	ALT	QTD	QTD
BASCULANTE VEST	LARG*ALT*QTD	2,00	0,60	4,00	4,80
					4,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.80

1.5.5. C1873 PELÍCULA DE INSULFILM (M2)

		LARG	ALT	QTD	QTD
AEE	LARG*ALT*QTD	1,40	1,20	2,00	3,36
BASCULANTE VEST	LARG*ALT*QTD	2,00	0,60	4,00	4,80
					8,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8.16

1.6.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		PER	ALT	QTD
VESTIARIO	PER*ALT	176,20	3,70	651,94
AEE	PER*ALT	70,96	3,00	212,88
				864,82

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 864.82

1.6.2. C1220 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE		DATA : 26/06/2026
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE		BDI : 25,57%
	LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATÁ/CE		
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE		
		FONTE	VERSÃO	HORA
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

		PER	ALT	QTD
VESTIARIO	PER*ALT	83,20	2,10	174,72
AEE	PER*ALT	8,06	3,00	24,18
				198,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 198,90

1.6.3. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

		PER	ALT	QTD
VESTIARIO CHAPISCO	PER*ALT	176,20	3,70	651,94
VESTIARIO EMBOÇO	PER*ALT*(-1)	83,20	2,10	-174,72
AEE CHAPISCO	PER*ALT	70,96	3,00	212,88
AEE EMBOÇO	PER*ALT*(-1)	8,06	3,00	-24,18
				665,92

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 665,92

1.6.4. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

		PER	ALT	QTD
VESTIARIO	PER*ALT	83,20	2,10	174,72
WC AEE	PER*ALT	8,06	3,00	24,18
				198,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 198,90

1.6.5. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

		PER	ALT	QTD
VESTIARIO	PER*ALT	83,20	2,10	174,72
WC AEE	PER*ALT	8,06	3,00	24,18
				198,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 198,90

1.6.6. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

		LARG	QTD	QTD
JANELAS VEST	LARG*QTD	2,00	4,00	8,00
JANELAS AEE	LARG*QTD	1,40	2,00	2,80
				10,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,80

1.7.1. C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

		PER	QTD
VESTIARIO	PER*1	27,44	27,44
PASSARELA	PER*1	16,20	16,20
AEE	PER*1	11,56	11,56
			55,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 55,20

ALLAN CLERTON
BORGES

MESQUITA:071438883
11

Este documento é de propriedade da ALLAN CLERTON BORGES
e não pode ser reproduzido sem a autorização expressa do autor.
Qualquer violação das leis de direitos autorais será perseguida
legalmente. Data: 2026/07/27 10:48:25 (UTC)
Fim: PCH-16-001/14-001-2024/3



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	DATA : 26/06/2026		BDI : 25,57%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATÁ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	SINAPI	2028/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		AREA	QTD
VESTIARIO	AREA*1	154,20	154,20
			154,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 154,20

		AREA	QTD
VESTIARIO	AREA*1	154,20	154,20
			154,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 154,20

		PER	QTD
AEE	PER*1	34,10	34,10
			34,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 34,10

		AREA	QTD
AEE	AREA*1	61,75	61,75
PASSARELA	AREA*1	33,23	33,23
			94,98

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 94,98

		AREA	ESP	QTD
VESTIARIO E AEE	AREA*ESP	172,00	0,05	8,60
				8,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,60

		AREA	QTD
VESTIARIO E AEE	AREA*1	172,00	172,00
			172,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 172,00

		AREA	QTD
VESTIARIO E AEE	AREA*1	125,20	125,20
			125,20

BORGES
MESQUITA:071438883

11

[illegible]

Página: 34



TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 125,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 46,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 125,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 74,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,06

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 63,29



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	DATA : 26/06/2026		BDI : 25,57%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	PONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATÁ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 36,00

1.9.2. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 36.00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,14

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,00



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	DATA : 26/06/2026		BDI : 25,57%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATÁ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	SINAPI	2028/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		UND	QTD
CHUVEIROS	UND*1	13,00	13,00
			13,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13.00

1.9.8. C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

		UND	QTD
CAIXA INSPEÇÃO	UND*1	6,00	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

9.9. C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

		UND	QTD
VESTIARIO	UND*1	2,00	2,00
WC AEE	UND*1	1,00	1,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

1.9.10. C2170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

		UND	QTD
VESTIARIO	UND*1	12,00	12,00
WC AEE	UND*1	1,00	1,00
			13,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13.00

1.9.11. C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

		UND	QTD
VESTIARIO	UND*1	24,00	24,00
WC AEE	UND*1	1,00	1,00
			25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00


1.9.12. 106779 TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 (UN)

		UND	QTD
BANCADA VESTIARIO	UND*1	9,00	9,00
			9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9.00

1.9.13. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 (M)

		COMP	QTD
ÁGUA FRIA	COMP*1	135,08	135,08
			135,08



1.9.14. 89364 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 88,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 94,56


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 62.00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 38,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 36,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7.00

MESQUITA:071438883



		UND	QTD
CAIXA DE PASSAGEM	UND*1	23,00	23,00
			23,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 23,00

1.10.2. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

		COMP	QTD
CABO 2,5MM	COMP*1	500,00	500,00
			500,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 500,00

1.10.3. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

		COMP	QTD
CABO 6MM	COMP*1	100,00	100,00
			100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

1.10.4. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

		UND	QTD
DISJ. 10A	UND*1	5,00	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

1.10.5. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

		UND	QTD
DISJ 16A	UND*1	3,00	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

1.10.6. 92029 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

		UND	QTD
INTERRUPTORES	UND*1	4,00	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

1.10.7. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

		UND	QTD
TOMADAS	UND*1	15,00	15,00
			15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

1.10.8. C1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	DATA : 26/06/2026		BDI : 25,57%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATÁ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

	UND	QTD
INTERRUPTORES	UND*1	3,00
		3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

1.10.9. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

	COMP	QTD
ELETRODUTO	COMP*1	200,00
		200,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

1.10.10. 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

	UND	QTD
QUADRO DIST.	UND*1	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.10.11. C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

	UND	QTD
QUADRO MED.	UND*1	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.10.12. C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

	UND	QTD
DISJ. 25A	UND*1	10,00
		10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

1.10.13. INS-079203 LAMPADA LED HIGHLUMEN 50W E40 BIVOLT BRANCO PHILIPS (UN)

	UND	QTD
LAMPADAS	UND*1	11,00
		11,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,00

1.11.1.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

	PER	ALT	QTD
VESTIARIO	PER*ALT	83,20	0,90
AEE	PER*ALT	26,04	3,00
			153,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 153,00

1.11.1.2. C2466 TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ (M2)

ALLAN CLERTON BORGES

MESQUITA: 071438863

11

ASSINADO DIGITALMENTE POR ALLAN CLERTON BORGES
MENSURA: 071438863
ID: C2466, DESCRIÇÃO: EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)
DATA: 26/06/2026, HORA: 14:38:51, LOCAL: CROATÁ/CE, IP: 191.108.100.143, OS: Windows 10, NOME: Allan Clerton Borges
ALLAN CLERTON BORGES
CPF: 03.051.198-8
Data: 26/06/2026, 14:38:51
Fonte: PDF-View: V0.0.1.2.3

Página: 40

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRAS:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	DATA : 26/06/2026		BDI : 25,57%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATÁ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

		COMP	LARG	ALT	QTD	QTD
SAPATAS WC	COMP*LARG*ALT*QTD	0,90	0,90	0,70	8,00	4,54
BALDRAME WC	COMP*LARG*ALT*QTD	23,87	0,05	0,30	1,00	0,36
						4,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,90

2.3.1.1. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

		COMP	LARG	ALT	QTD	QTD
BALDRAME WC	COMP*LARG*ALT	23,87	0,20	0,40		1,91
						1,91

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,91

2.3.1.2. 74074/3 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

		COMP	LARG	ALT	QTD	QTD
SAPATAS WC	(COMP+LARG)*2*ALT*QTD/3	0,80	0,80	0,30	8,00	2,56
BALDRAME WC	ALT*2*COMP/3	23,87	0,15	0,30	1,00	4,77
						7,33

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,33

2.3.1.3. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

		COMP	LARG	QTD	QTD
SAPATAS WC	COMP*LARG*QTD	0,80	0,80	8,00	5,12
BALDRAME WC	COMP*LARG*QTD	23,87	0,15	1,00	3,58
					8,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,70

2.3.1.4. 74254/2 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

		COMP	PESO	QTD	QTD
SAPATAS WC	COMP*PESO*QTD	14,00	0,62	8,00	69,44
BALDRAME WC	COMP*PESO*QTD	23,87	0,62	4,00	59,20
					128,64

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 128,64

2.3.1.5. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

		COMP	PESO	QTD	QTD
BALDRAME WC	COMP*PESO	94,80	0,25		23,70
					23,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 23,70

2.3.1.6. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	DATA : 26/06/2026		BDI : 25,57%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	FONTE:	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATÁ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	59,74%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

		COMP	LARG	ALT	QTD	QTD
SAPATAS WC	COMP*LARG*ALT*QTD	0,80	0,80	0,30	8,00	1,54
BALDRAME WC	COMP*LARG*ALT*QTD	23,87	0,15	0,30	1,00	1,07
						2,61

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,61

2.3.1.7. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO (M3)

		COMP	LARG	ALT	QTD	QTD
SAPATAS WC	COMP*LARG*ALT*QTD	0,80	0,80	0,30	8,00	1,54
BALDRAME WC	COMP*LARG*ALT*QTD	23,87	0,15	0,30	1,00	1,07
						2,61

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,61

2.3.1.8. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

		COMP	LARG	ALT	QTD	QTD
EMBASAMENTO WC	COMP*(LARG+ALT*2)	23,87	0,20	0,40	23,87	
BALDRAME WC	COMP*(LARG+ALT*2)	23,87	0,15	0,30	17,90	
						41,77

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 41,77

2.3.2.1. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

		COMP	LARG	ALT	QTD	QTD
PILARES WC	(COMP+LARG)*2*ALT*QTD/3	0,30	0,15	3,00	8,00	7,20
VIGAS WC	(LARG+ALT*2)*COMP/3	23,87	0,15	0,30	1,00	5,97
						13,17

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,17

2.3.2.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

		COMP	PESO	QTD	QTD
PILARES WC	COMP*PESO*QTD	12,00	0,62	8,00	59,52
VIGAS WC	COMP*PESO*QTD	33,34	0,62	4,00	82,68
					142,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 142,20

2.3.2.3. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

		COMP	PESO	QTD	QTD
PILARES WC	COMP*PESO*QTD	11,85	0,25	8,00	23,70
VIGAS WC	COMP*PESO*QTD	94,29	0,25	1,00	23,57
					47,27

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 47,27

ALLAN CLERTON BORGES
MESQUITA:071438893
11

Atestado elaborado por ALLAN CLERTON BORGES
Assinatura nº 11456811
CPF: 028.040.959-01, inscrita no CNPJ nº 02.804.959/0001-01
CNPJ nº 02.804.959/0001-01, inscrita no CNPJ nº 02.804.959/0001-01
Data: 26/06/2026 às 14:53:00
Total PDF: 14/06/2026 2026.2.3

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	DATA : 26/06/2026		BDI : 25,57%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATÁ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

2.3.2.4. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

		COMP	LARG	ALT	QTD	QTD
PILARES WC	COMP*LARG*ALT*QT D	0,30	0,15	3,00	8,00	1,08
VIGAS WC	COMP*LARG*ALT*QT D	23,87	0,15	0,40	1,00	1,43
						2,51

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,51

2.3.2.5. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

		COMP	LARG	ALT	QTD	QTD
PILARES WC	COMP*LARG*ALT*QT D	0,30	0,15	3,00	8,00	1,08
VIGAS WC	COMP*LARG*ALT*QT D	23,87	0,15	0,40	1,00	1,43
						2,51

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,51

2.3.2.6. C4456 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m (M2)

		COMP	LARG	QTD
WC	COMP*LARG	4,17	5,68	23,69
				23,69

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 23,69

2.4.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

ESP.-100m (1.2.8) (m2)		PER	ALT	QTD
WC	PER*ALT	23,87	3,00	71,61
				71,61

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 71,61

2.4.2. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

		COMP	LARG	ESP	QTD
VÃOS PORTAS	COMP*LARG*ESP	2,60	0,14	0,10	0,04
VÃOS JANELAS	COMP*LARG*ESP	3,40	0,14	0,10	0,05
					0,09

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,09

2.4.3. 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

		COMP	QTD
VÃOS JANELAS	COMP*1	3,40	3,40
			3,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,40

2.4.4. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROÁTIA/CE	DATA : 26/06/2026		BDI : 25,57%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROÁTIA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROÁTIA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROÁTIA/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

		PER	LARG	QTD
PLATIBANDA WC	PER*LARG	19,70	0,14	2,76
				2,76

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,76

2.4.5. 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 (M2)

		AREA	QTD
WC	AREA*1	17,04	17,04
			17,04

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,04

2.5.1. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

		LARG	ALT	QTD	QTD
PORTAS 80CM	LARG*ALT*QTD	0,80	2,10	8,00	13,44
PORTAS 90CM	LARG*ALT*QTD	0,90	2,10	2,00	3,78
					17,22

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,22

2.5.2. C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

		LARG	ALT	QTD	QTD
BASCULANTE WC	LARG*ALT*QTD	1,30	0,50	2,00	1,30
					1,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,30

2.5.3. 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 (M2)

		LARG	ALT	QTD	QTD
BASCULANTE WC	LARG*ALT*QTD	1,30	0,50	2,00	1,30
					1,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,30

2.5.4. C1873 PELÍCULA DE INSULFILM (M2)

		LARG	ALT	QTD	QTD
BASCULANTE WC	LARG*ALT*QTD	1,30	0,50	2,00	1,30
					1,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,30

2.6.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		PER	ALT	QTD	QTD
WC	PER*ALT*QTD	23,87	4,80	2,00	229,15
					229,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 229,15

2.6.2. C1220 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	DATA : 26/06/2026		BDI : 25,57%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATÁ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

		PER	ALT	QTD
WC	PER*ALT	28,04	2,10	58,88
				58,88

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 58,88

2.6.3. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

		PER	ALT	QTD	QTD
WC CHAPISCO	PER*ALT*QTD	23,87	4,80	2,00	229,15
WC EMBOÇO	PER*ALT*(-1)	28,04	2,10	1,00	-58,88
					170,27

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 170,27

2.6.4. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

		PER	ALT	QTD
WC	PER*ALT	28,04	2,10	58,88
				58,88

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 58,88

2.6.5. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

		PER	ALT	QTD
WC	PER*ALT	28,04	2,10	58,88
				58,88

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 58,88

2.6.6. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

		LARG	QTD	QTD
ASCULANTES	LARG*QTD	1,30	2,00	2,60
				2,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,60

2.7.1. C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

		PER	QTD
WC	PER*1	15,62	15,62
			15,62

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,62

2.7.2. C4554 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)

		AREA	QTD
WC INT	AREA*1	19,45	19,45
			19,45

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 19,45

2.7.3. 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	DATA : 26/06/2026		BDI : 25,57%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
	LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATÁ/CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE					

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS (M2)

	AREA	QTD
WC INT	AREA*1	19,45
		19,45

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 19,45

2.7.4. C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

	AREA	QTD
WC EXT	AREA*1	34,13
		34,13

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 34,13

2.8.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

	COMP	LARG	ESP	QTD
WC INT	COMP*LARG*ESP	4,17	5,68	0,05
WC EXT	COMP*LARG*ESP	5,11	5,68	0,00
				1,18

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,18

2.8.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

	COMP	LARG	QTD
WC INT	COMP*LARG	4,17	5,68
WC EXT	COMP*LARG	5,11	5,68
			52,71

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 52,71

2.8.3. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

	COMP	LARG	QTD
WC INT	COMP*LARG	4,17	5,68
			23,69

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 23,69

2.8.4. C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m (M2)

	COMP	LARG	QTD
WC EXT	COMP*LARG	5,11	5,68
			29,02

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29,02

2.8.5. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

	COMP	LARG	QTD
WC INT	COMP*LARG	4,17	5,68
			23,69

ALLAN CLERTON
BORGES
MESQUITA:071438883
11

Memória de Cálculo de Allan Clerton Borges
Data: 26/06/2026
Projeto: 071438883
Assinatura: 071438883
Data: 26/06/2026
Versão: 2024.2.5

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	DATA : 28/06/2026		BDI : 25,57%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES CROATÁ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 23,69

2.8.6. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

		LARG	QTD	QTD
PORTAS	LARG*QTD	0,90	2,00	1,80
				1,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,80

2.8.7. 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM.
AF 02/2023 (M)

		PER	QTD
WC EXT	PER*1	5,68	5,68
			5,68

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,68

2.9.1. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

		UND	QTD
VASOS	UND*1	4,00	4,00
CHUVEIROS	UND*1	4,00	4,00
PIAS	UND*1	3,00	3,00
			11,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,00

2.9.2. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

		UND	QTD
VASOS	UND*1	4,00	4,00
CHUVEIROS	UND*1	4,00	4,00
RIAS	UND*1	3,00	3,00
			11,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,00

2.9.3. C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

		UND	QTD
WC	UND*1	3,00	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

2.9.4. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

		UND	QTD
WC	UND*1	4,00	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

2.9.5. C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

