


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROÁTIA/CE	DATA : 16/12/2025		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROÁTIA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CROÁTIA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROÁTIA/CE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	DISTRITO DE BARRA DO SOTERO						R\$ 392.571,98
1.1	TRECHO 01						R\$ 122.249,18
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.593,88
1.1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,48	R\$ 183,41	R\$ 1.188,50
1.1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.447,80	R\$ 0,28	R\$ 405,38
1.1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 5.056,49
1.1.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.447,80	R\$ 2,90	R\$ 4.198,62
1.1.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	15,86	R\$ 54,09	R\$ 857,87
1.1.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 113.600,85
1.1.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.289,25	R\$ 71,78	R\$ 92.542,37
1.1.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	453,00	R\$ 28,88	R\$ 13.082,64
1.1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	15,86	R\$ 502,89	R\$ 7.975,84
1.1.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.997,96
1.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.447,80	R\$ 1,38	R\$ 1.997,96
1.2	TRECHO 02						R\$ 70.301,60
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 330,77
1.2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.181,33	R\$ 0,28	R\$ 330,77
1.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 3.896,44
1.2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.181,33	R\$ 2,90	R\$ 3.425,86
1.2.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,70	R\$ 54,09	R\$ 470,58
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 64.444,15
1.2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.094,28	R\$ 48,33	R\$ 52.886,55
1.2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	248,70	R\$ 28,88	R\$ 7.182,46
1.2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,70	R\$ 502,89	R\$ 4.375,14
1.2.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.630,24
1.2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.181,33	R\$ 1,38	R\$ 1.630,24
1.3	TRECHO 03						R\$ 46.114,44
1.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 144,34
1.3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	515,50	R\$ 0,28	R\$ 144,34
1.3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 1.771,35
1.3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	515,50	R\$ 2,90	R\$ 1.494,95
1.3.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,11	R\$ 54,09	R\$ 276,40
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 43.487,36
1.3.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	511,30	R\$ 71,78	R\$ 36.701,11
1.3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	146,00	R\$ 28,88	R\$ 4.216,48
1.3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,11	R\$ 502,89	R\$ 2.569,77
1.3.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 711,39
1.3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	515,50	R\$ 1,38	R\$ 711,39
1.4	TRECHO 04						R\$ 75.793,26
1.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 255,26
1.4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	911,64	R\$ 0,28	R\$ 255,26
1.4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 3.148,42



Nathan Felipe Paiva R. Linhares
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 359490

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	DATA : 18/12/2025	BDI : 26,75%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	55,50%
			Compostagem Plúvio	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	911,64	R\$ 2,90	R\$ 2.643,76
1.4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,33	R\$ 54,09	R\$ 504,66
1.4.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 71.131,52
1.4.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	818,36	R\$ 71,78	R\$ 58.741,88
1.4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	266,54	R\$ 28,88	R\$ 7.697,68
1.4.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,33	R\$ 502,89	R\$ 4.691,96
1.4.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.258,06
1.4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	911,64	R\$ 1,38	R\$ 1.258,06
1.5	RUA 05-CEMITERIO						R\$ 78.113,50
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 248,64
1.5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	888,00	R\$ 0,28	R\$ 248,64
1.5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 3.415,76
1.5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	888,00	R\$ 2,90	R\$ 2.575,20
1.5.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	15,54	R\$ 54,09	R\$ 840,56
1.5.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 73.223,66
1.5.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	732,60	R\$ 71,78	R\$ 52.586,03
1.5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	444,00	R\$ 28,88	R\$ 12.822,72
1.5.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	15,54	R\$ 502,89	R\$ 7.814,91
1.5.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.225,44
1.5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	888,00	R\$ 1,38	R\$ 1.225,44
2	DISTRITO DE SANTA TEREZA						R\$ 127.673,54
2.1	TRECHO 03 - RUA NA LATERAL DA CRECHE						R\$ 127.673,54
2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 607,60
2.1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.170,00	R\$ 0,28	R\$ 607,60
2.1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 7.114,63
2.1.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.170,00	R\$ 2,90	R\$ 6.293,00
2.1.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	15,19	R\$ 54,09	R\$ 821,63
2.1.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 116.956,71
2.1.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.018,10	R\$ 48,33	R\$ 97.534,77
2.1.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	408,00	R\$ 28,88	R\$ 11.783,04
2.1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	15,19	R\$ 502,89	R\$ 7.638,90
2.1.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 2.994,60
2.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.170,00	R\$ 1,38	R\$ 2.994,60
3	DISTRITO DE VISTA ALEGRE						R\$ 414.233,59
3.1	RUA 01						R\$ 82.212,41
3.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 278,32
3.1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	994,00	R\$ 0,28	R\$ 278,32
3.1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 3.393,75
3.1.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	994,00	R\$ 2,90	R\$ 2.882,60
3.1.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,45	R\$ 54,09	R\$ 511,15
3.1.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 77.168,62
3.1.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	894,60	R\$ 71,78	R\$ 64.214,39




Engenheiro Civil
 CREA - CE 259490


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROÁTIA/CE	DATA : 16/12/2025		BDI : 26,75%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROÁTIA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CROÁTIA/CE	SEINFRA	020.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROÁTIA/CE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	284,00	R\$ 28,88	R\$ 8.201,92
3.1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,45	R\$ 502,89	R\$ 4.752,31
3.1.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.371,72
3.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	994,00	R\$ 1,38	R\$ 1.371,72
3.2	RUA 02						R\$ 56.345,61
3.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 190,12
3.2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	679,00	R\$ 0,28	R\$ 190,12
3.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 2.336,37
3.2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO	SEINFRA	M2	679,00	R\$ 2,90	R\$ 1.969,10
3.2.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,79	R\$ 54,09	R\$ 367,27
3.2.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 52.882,10
3.2.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	611,10	R\$ 71,78	R\$ 43.864,76
3.2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	194,00	R\$ 28,88	R\$ 5.602,72
3.2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,79	R\$ 502,89	R\$ 3.414,62
3.2.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 937,02
3.2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	679,00	R\$ 1,38	R\$ 937,02
3.3	RUA 03						R\$ 71.747,56
3.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 333,20
3.3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.190,00	R\$ 0,28	R\$ 333,20
3.3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 3.981,08
3.3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO	SEINFRA	M2	1.190,00	R\$ 2,90	R\$ 3.451,00
3.3.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,80	R\$ 54,09	R\$ 530,08
3.3.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 65.791,08
3.3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.092,00	R\$ 48,33	R\$ 52.776,36
3.3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	280,00	R\$ 28,88	R\$ 8.086,40
3.3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,80	R\$ 502,89	R\$ 4.928,32
3.3.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.642,20
3.3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.190,00	R\$ 1,38	R\$ 1.642,20
3.4	RUA 04						R\$ 27.161,57
3.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 126,14
3.4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	450,50	R\$ 0,28	R\$ 126,14
3.4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 1.507,12
3.4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	450,50	R\$ 2,90	R\$ 1.306,45
3.4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,71	R\$ 54,09	R\$ 200,67
3.4.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 24.906,62
3.4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	413,40	R\$ 48,33	R\$ 19.979,62
3.4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	106,00	R\$ 28,88	R\$ 3.061,28
3.4.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,71	R\$ 502,89	R\$ 1.865,72
3.4.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 621,69
3.4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	450,50	R\$ 1,38	R\$ 621,69
3.5	RUA 05						R\$ 41.825,12
3.5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 192,44





 Eng.º R. Lino
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 389490

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	DATA : 18/12/2025		BDI : 26,75%																	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Program.</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Program.	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES																		
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																		
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																			
Composições Program.	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE																					
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE																					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	887,30	R\$ 0,28	R\$ 192,44
3.5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 2.322,58
3.5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	887,30	R\$ 2,90	R\$ 1.993,17
3.5.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,09	R\$ 54,09	R\$ 329,41
3.5.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 38.361,63
3.5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	626,40	R\$ 48,33	R\$ 30.273,91
3.5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	174,00	R\$ 28,88	R\$ 5.025,12
3.5.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,09	R\$ 502,89	R\$ 3.062,60
3.5.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 948,47
3.5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	887,30	R\$ 1,38	R\$ 948,47
3.6	RUA 06						R\$ 134.941,32
3.6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 597,80
3.6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.135,00	R\$ 0,28	R\$ 597,80
3.6.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 7.516,71
3.6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.135,00	R\$ 2,90	R\$ 6.191,50
3.6.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	24,50	R\$ 54,09	R\$ 1.325,21
3.6.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 123.880,51
3.6.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.890,00	R\$ 48,33	R\$ 91.343,70
3.6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	700,00	R\$ 28,88	R\$ 20.216,00
3.6.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	24,50	R\$ 502,89	R\$ 12.320,81
3.6.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 2.946,30
3.6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.135,00	R\$ 1,38	R\$ 2.946,30
4	DISTRITO DE BETÂNIA						R\$ 402.911,91
4.1	RUA 01						R\$ 126.905,78
4.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 430,50
4.1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.537,50	R\$ 0,28	R\$ 430,50
4.1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 5.234,94
4.1.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.537,50	R\$ 2,90	R\$ 4.458,75
4.1.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	14,35	R\$ 54,09	R\$ 776,19
4.1.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 119.118,59
4.1.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.394,00	R\$ 71,78	R\$ 100.061,32
4.1.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	410,00	R\$ 28,88	R\$ 11.840,80
4.1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	14,35	R\$ 502,89	R\$ 7.216,47
4.1.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 2.121,75
4.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.537,50	R\$ 1,38	R\$ 2.121,75
4.2	RUA 02						R\$ 44.582,76
4.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 140,52
4.2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	501,85	R\$ 0,28	R\$ 140,52
4.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 1.965,98
4.2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	501,85	R\$ 2,90	R\$ 1.455,37
4.2.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,44	R\$ 54,09	R\$ 510,61
4.2.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 41.783,71




 R. Barbosa
 SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
 CREA - CE 359490

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE	DATA : 16/12/2025	BDI : 26,75%															
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>33,50%</td> </tr> <tr> <td>Composição Própria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	33,50%	Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	33,50%															
Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE																	
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.2.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	407,42	R\$ 71,78	R\$ 29.244,61
4.2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	269,80	R\$ 28,88	R\$ 7.791,82
4.2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,44	R\$ 502,89	R\$ 4.747,28
4.2.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 692,55
4.2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	501,85	R\$ 1,38	R\$ 692,55
4.3	RUA 03						R\$ 61.869,24
4.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 207,48
4.3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	741,00	R\$ 0,28	R\$ 207,48
4.3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 2.580,54
4.3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	741,00	R\$ 2,90	R\$ 2.148,90
4.3.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,98	R\$ 54,09	R\$ 431,64
4.3.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 58.058,64
4.3.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	661,20	R\$ 71,78	R\$ 47.460,94
4.3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	228,00	R\$ 28,88	R\$ 6.584,64
4.3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,98	R\$ 502,89	R\$ 4.013,06
4.3.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.022,58
4.3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	741,00	R\$ 1,38	R\$ 1.022,58
4.4	RUA 04						R\$ 7.667,26
4.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 34,69
4.4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	123,90	R\$ 0,28	R\$ 34,69
4.4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 426,38
4.4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	123,90	R\$ 2,90	R\$ 359,31
4.4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,24	R\$ 54,09	R\$ 67,07
4.4.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 7.035,21
4.4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	111,51	R\$ 48,33	R\$ 5.389,28
4.4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	35,40	R\$ 28,88	R\$ 1.022,36
4.4.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,24	R\$ 502,89	R\$ 623,58
4.4.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 170,98
4.4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	123,90	R\$ 1,38	R\$ 170,98
4.5	RUA 05						R\$ 26.289,28
4.5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 84,28
4.5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	301,00	R\$ 0,28	R\$ 84,28
4.5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 1.035,71
4.5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	301,00	R\$ 2,90	R\$ 872,90
4.5.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,01	R\$ 54,09	R\$ 162,81
4.5.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 24.753,91
4.5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	301,00	R\$ 48,33	R\$ 14.547,33
4.5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	301,00	R\$ 28,88	R\$ 8.692,88
4.5.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,01	R\$ 502,89	R\$ 1.513,70
4.5.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 415,38
4.5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	301,00	R\$ 1,38	R\$ 415,38
4.6	RUA 06						R\$ 22.644,01



ENGENHEIRO CIVIL

 CREA - CE 359490

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	DATA : 16/12/2025	BDI : 26,75%															
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>0281 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Compras/Seg. Program.</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	0281 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Compras/Seg. Program.	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	0281 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%															
Compras/Seg. Program.	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE																	
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 98,56
4.6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	352,00	R\$ 0,28	R\$ 98,56
4.6.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 1.263,12
4.6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	352,00	R\$ 2,90	R\$ 1.020,80
4.6.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,48	R\$ 54,09	R\$ 242,32
4.6.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 20.796,57
4.6.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	307,20	R\$ 48,33	R\$ 14.846,98
4.6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	128,00	R\$ 28,88	R\$ 3.696,64
4.6.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,48	R\$ 502,89	R\$ 2.252,95
6.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 485,76
4.6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	352,00	R\$ 1,38	R\$ 485,76
4.7	RUA 07						R\$ 112.953,58
4.7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 492,80
4.7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.760,00	R\$ 0,28	R\$ 492,80
4.7.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 6.297,60
4.7.2.1	TRECHO 01						R\$ 2.069,74
4.7.2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	582,02	R\$ 2,90	R\$ 1.687,86
4.7.2.1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,06	R\$ 54,09	R\$ 381,88
4.7.2.2	TRECHO 02						R\$ 935,43
4.7.2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	268,66	R\$ 2,90	R\$ 779,11
4.7.2.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,89	R\$ 54,09	R\$ 156,32
4.7.2.3	TRECHO 03						R\$ 2.037,69
4.7.2.3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	602,68	R\$ 2,90	R\$ 1.747,77
4.7.2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,36	R\$ 54,09	R\$ 289,92
4.7.2.4	TRECHO 04						R\$ 735,95
4.7.2.4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	217,78	R\$ 2,90	R\$ 631,56
4.7.2.4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,93	R\$ 54,09	R\$ 104,39
4.7.2.5	TRECHO 05						R\$ 518,79
4.7.2.5.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	151,29	R\$ 2,90	R\$ 438,74
4.7.2.5.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,48	R\$ 54,09	R\$ 80,05
4.7.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 103.734,38
4.7.3.1	TRECHO 01						R\$ 34.093,10
4.7.3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	511,41	R\$ 48,33	R\$ 24.716,45
4.7.3.1.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	201,74	R\$ 28,88	R\$ 5.826,25
4.7.3.1.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,06	R\$ 502,89	R\$ 3.550,40
4.7.3.2	TRECHO 02						R\$ 15.005,18
4.7.3.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	239,75	R\$ 48,33	R\$ 11.587,12
4.7.3.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	76,04	R\$ 28,88	R\$ 2.196,04
4.7.3.2.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,43	R\$ 502,89	R\$ 1.222,02
4.7.3.3	TRECHO 03						R\$ 33.918,92
4.7.3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	562,48	R\$ 48,33	R\$ 27.184,66
4.7.3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	147,16	R\$ 28,88	R\$ 4.249,98



Nelson Roberto Paiva R. Linhares
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 355490

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROÁTIA/CE	DATA : 16/12/2025	BDI : 26,75%															
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROÁTIA/CE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CROÁTIA/CE																	
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROÁTIA/CE																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.7.3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,94	R\$ 502,89	R\$ 2.484,28
4.7.3.4	TRECHO 04						R\$ 12.155,38
4.7.3.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	198,50	R\$ 48,33	R\$ 9.593,51
4.7.3.4.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	55,10	R\$ 28,88	R\$ 1.591,29
4.7.3.4.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,93	R\$ 502,89	R\$ 970,58
4.7.3.5	TRECHO 05						R\$ 8.561,80
4.7.3.5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	136,50	R\$ 48,33	R\$ 6.597,05
4.7.3.5.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	42,26	R\$ 28,88	R\$ 1.220,47
4.7.3.5.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,48	R\$ 502,89	R\$ 744,28
7.4	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.428,80
4.7.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.780,00	R\$ 1,38	R\$ 2.428,80
5	SEDE						R\$ 702.800,26
5.1	AV. SÃO FRANCISCO						R\$ 126.088,69
5.1.1	SERVIÇO PRELIMINAR						R\$ 448,90
5.1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.603,20	R\$ 0,28	R\$ 448,90
5.1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 5.407,62
5.1.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.603,20	R\$ 2,90	R\$ 4.649,28
5.1.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	14,02	R\$ 54,09	R\$ 758,34
5.1.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 118.019,75
5.1.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.462,92	R\$ 71,78	R\$ 105.008,40
5.1.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	206,40	R\$ 28,88	R\$ 5.960,83
5.1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	14,02	R\$ 502,89	R\$ 7.050,52
5.1.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 2.212,42
5.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.603,20	R\$ 1,38	R\$ 2.212,42
5.2	BAIRRO CANAÃ						R\$ 164.325,23
5.2.1	CANAÃ 1						R\$ 60.967,69
5.2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 218,31
5.2.1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	779,69	R\$ 0,28	R\$ 218,31
5.2.1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 2.651,09
5.2.1.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	779,69	R\$ 2,90	R\$ 2.261,10
5.2.1.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,21	R\$ 54,09	R\$ 389,99
5.2.1.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 57.022,32
5.2.1.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	645,82	R\$ 71,78	R\$ 46.356,96
5.2.1.3.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	61,77	R\$ 17,65	R\$ 1.090,24
5.2.1.3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	206,00	R\$ 28,88	R\$ 5.949,28
5.2.1.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,21	R\$ 502,89	R\$ 3.625,84
5.2.1.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.075,97
5.2.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	779,69	R\$ 1,38	R\$ 1.075,97
5.2.2	CANAÃ 2						R\$ 64.438,41
5.2.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 217,76
5.2.2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	777,70	R\$ 0,28	R\$ 217,76
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 2.668,04



Valmir F. de Paiva R. Linhares
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 359490


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROÁTIA/CE		DATA: 16/12/2025		BDI: 28,75%				
	DESCRIÇÃO:		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROÁTIA/CE		FONTE		VERSÃO				
	LOCAL:		MUNICÍPIO DE CROÁTIA/CE		SEINFRA		028 1 COM DESONERAÇÃO				
	CLIENTE:		MUNICÍPIO DE CROÁTIA/CE		SINAPI		2026/03 COM DESONERAÇÃO				
				Composição Program		PRÓPRIA		HORA		MES	
								84,44%		47,48%	
								92,17%		93,50%	
								0,00%		0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.2.2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	777,70	R\$ 2,90	R\$ 2.255,33
5.2.2.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,63	R\$ 54,09	R\$ 412,71
5.2.2.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 60.479,38
5.2.2.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	701,40	R\$ 71,78	R\$ 50.346,49
5.2.2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	218,00	R\$ 28,88	R\$ 6.295,84
5.2.2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,63	R\$ 502,89	R\$ 3.837,05
5.2.2.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.073,23
5.2.2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	777,70	R\$ 1,38	R\$ 1.073,23
5.2.3	CANAÃ 3						R\$ 38.919,13
5.2.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 131,32
5.2.3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	469,00	R\$ 0,28	R\$ 131,32
5.2.3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 1.613,78
5.2.3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	469,00	R\$ 2,90	R\$ 1.360,10
5.2.3.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,69	R\$ 54,09	R\$ 253,68
5.2.3.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 36.526,81
5.2.3.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	422,10	R\$ 71,78	R\$ 30.298,34
5.2.3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	134,00	R\$ 28,88	R\$ 3.869,92
5.2.3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,69	R\$ 502,89	R\$ 2.358,55
5.2.3.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 647,22
5.2.3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	469,00	R\$ 1,38	R\$ 647,22
5.3	RUA 01						R\$ 81.150,01
5.3.1	SERVIÇO PRELIMINAR						R\$ 280,56
5.3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.002,00	R\$ 0,28	R\$ 280,56
5.3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 3.284,97
5.3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.002,00	R\$ 2,90	R\$ 2.905,80
5.3.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,01	R\$ 54,09	R\$ 379,17
5.3.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 76.201,72
5.3.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	931,86	R\$ 71,78	R\$ 66.888,91
5.3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	200,40	R\$ 28,88	R\$ 5.787,55
5.3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,01	R\$ 502,89	R\$ 3.525,26
5.3.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.382,76
5.3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.002,00	R\$ 1,38	R\$ 1.382,76
5.4	RUA 02						R\$ 49.789,00
5.4.1	SERVIÇO PRELIMINAR						R\$ 170,41
5.4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	608,60	R\$ 0,28	R\$ 170,41
5.4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 2.035,93
5.4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	608,60	R\$ 2,90	R\$ 1.764,94
5.4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,01	R\$ 54,09	R\$ 270,99
5.4.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 46.742,79
5.4.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	558,48	R\$ 71,78	R\$ 40.087,69
5.4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	143,20	R\$ 28,88	R\$ 4.135,62
5.4.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,01	R\$ 502,89	R\$ 2.519,48




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	DATA : 16/12/2025	BDI : 26,75%																
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>FUNTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>0281 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	0281 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES																
	SEINFRA	0281 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE																			
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE																			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 839,87
5.4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	608,60	R\$ 1,38	R\$ 839,87
5.5	RUA 03						R\$ 108.383,15
5.5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 508,13
5.5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.814,75	R\$ 0,28	R\$ 508,13
5.5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 5.829,44
5.5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.742,50	R\$ 2,90	R\$ 5.053,25
5.5.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	14,35	R\$ 54,09	R\$ 778,19
5.5.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 99.541,22
5.5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.665,30	R\$ 48,33	R\$ 80.483,95
5.5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	410,00	R\$ 28,88	R\$ 11.840,80
5.5.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	14,35	R\$ 502,89	R\$ 7.216,47
5.5.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 2.504,36
5.5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.814,75	R\$ 1,38	R\$ 2.504,36
5.6	RUA 03-AO LADO DA INGREJA EVANGELICA						R\$ 51.269,93
5.6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 175,94
5.6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	628,35	R\$ 0,28	R\$ 175,94
5.6.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 2.091,05
5.6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	628,35	R\$ 2,90	R\$ 1.822,22
5.6.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,97	R\$ 54,09	R\$ 268,83
5.6.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 48.135,82
5.6.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	578,65	R\$ 71,78	R\$ 41.535,50
5.6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	142,00	R\$ 28,88	R\$ 4.100,96
5.6.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,97	R\$ 502,89	R\$ 2.499,36
5.6.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 867,12
5.6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	628,35	R\$ 1,38	R\$ 867,12
5.7	RUA 04-LADO DO SUSHI						R\$ 68.841,73
5.7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 238,00
5.7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	850,00	R\$ 0,28	R\$ 238,00
5.7.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 2.786,84
5.7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	850,00	R\$ 2,90	R\$ 2.465,00
5.7.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,95	R\$ 54,09	R\$ 321,84
5.7.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 64.643,89
5.7.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	790,50	R\$ 71,78	R\$ 56.742,09
5.7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	170,00	R\$ 28,88	R\$ 4.909,60
5.7.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,95	R\$ 502,89	R\$ 2.992,20
5.7.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.173,00
5.7.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	850,00	R\$ 1,38	R\$ 1.173,00
5.8	RUA ENTORNO BARBOSÃO						R\$ 52.952,52
5.8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 182,28
5.8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	651,00	R\$ 0,28	R\$ 182,28
5.8.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 2.152,94





Nathan Felipe D. Linhares
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 359490


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	DATA : 18/12/2025	BDI : 26,75%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	04,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	SINAPI	202803 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
			Contratação Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	651,00	R\$ 2,90	R\$ 1.887,90
5.8.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,90	R\$ 54,09	R\$ 265,04
5.8.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 49.718,92
5.8.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	602,00	R\$ 71,78	R\$ 43.211,56
5.8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	140,00	R\$ 28,88	R\$ 4.043,20
5.8.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,90	R\$ 502,89	R\$ 2.464,16
5.8.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 898,38
5.8.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	651,00	R\$ 1,38	R\$ 898,38
6	SITIO IRAPUÁ						R\$ 81.755,38
1	RUA 01						R\$ 81.755,38
6.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 361,20
6.1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.290,00	R\$ 0,28	R\$ 361,20
6.1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 4.555,05
6.1.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.290,00	R\$ 2,90	R\$ 3.741,00
6.1.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	15,05	R\$ 54,09	R\$ 814,05
6.1.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 75.058,93
6.1.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.139,50	R\$ 48,33	R\$ 55.072,04
6.1.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	430,00	R\$ 28,88	R\$ 12.418,40
6.1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	15,05	R\$ 502,89	R\$ 7.568,49
6.1.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.780,20
6.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.290,00	R\$ 1,38	R\$ 1.780,20
7	OLHO D'AGUINHA						R\$ 201.960,74
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 806,40
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.880,00	R\$ 0,28	R\$ 806,40
7.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 23.929,92
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.880,00	R\$ 2,90	R\$ 8.352,00
7.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	288,00	R\$ 54,09	R\$ 15.577,92
7.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 173.250,02
7.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.476,80	R\$ 48,33	R\$ 119.703,74
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.152,00	R\$ 28,88	R\$ 33.269,76
7.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	40,32	R\$ 502,89	R\$ 20.276,52
7.4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 3.974,40
7.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.880,00	R\$ 1,38	R\$ 3.974,40
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 621.645,23	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 2.323.907,40	
VALOR TOTAL:						R\$ 2.945.552,63	


 Norman Felipe Paiva R. Linhares
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 359490

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	DATA : 16/12/2025	BDI : 26,75%																
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,56%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,56%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES																
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,56%																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE																			
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE																			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	DISTRITO DE BARRA DO SOTERO	R\$ 392.571,98	16,89%
2	DISTRITO DE SANTA TEREZA	R\$ 127.673,54	5,49%
3	DISTRITO DE VISTA ALEGRE	R\$ 414.233,59	17,82%
4	DISTRITO DE BETÂNIA	R\$ 402.911,91	17,34%
5	SEDE	R\$ 702.800,26	30,24%
6	SITIO IRAPUÁ	R\$ 81.755,38	3,52%
7	OLHO D'AGUINHA	R\$ 201.960,74	8,69%
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 621.645,23	0,00%
		VALOR BDI TOTAL: R\$ 621.645,23	100,00%
		VALOR ORÇAMENTO: R\$ 2.323.907,40	
		VALOR TOTAL: R\$ 2.945.552,63	




 Nelson de S. Paiva R. Linhares
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 359490

